

ООО «Теория света»

Инв. №

Утверждаю
Директор филиала
«Брестские электрические сети»

_____**В.А.Веренич**
_____2022 г

Разработан
Директор ООО «Теория света»

_____**Д.М.Гринкевич**
_____2022 г

**«РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ВЛ-10 КВ №142 ОТ ПС-35 КВ
«РОГОЗНО»**

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

02.22-ОВОС

КНИГА I

Брест 2022

Имя	№
Подпись и дата	
Взлм	ишв

Содержание

	Введение.....	4
	Общие сведения о заказчике планируемой деятельности	4
	Общие сведения о проектировщике планируемой деятельности.....	6
	Законодательно-нормативные требования в области охраны окружающей среды	7
	Общественные обсуждения.....	9
	Термины и определения	9
1	Общая характеристика планируемой хозяйственной деятельности	11
1.1	Обоснование необходимости и целесообразности намечаемой хозяйственной деятельности	11
1.2	Характеристика площадки размещения объекта	12
1.3	Описание планируемой хозяйственной деятельности. Технологические решения	15
2	Оценка существующего состояния окружающей среды.....	16
2.1	Характеристика географического расположения района намечаемой хозяйственной деятельности	16
2.2	Компоненты и объекты природной среды	17
2.2.1	Климат и метеорологические условия.....	17
2.2.2	Атмосферный воздух.....	18
2.2.3	Подземные воды	19
2.2.4	Поверхностные воды.....	24
2.2.5	Геологическое строение. Рельеф	26
2.2.6	Почвы. Земельные ресурсы	27
2.2.7	Растительный мир.....	27
2.2.8	Животный мир	29
2.2.9	Природные комплексы. Природные объекты.....	30
2.2.10	Природно-ресурсный потенциал. Природопользование	37
2.3	Социально-экономические условия в регионе	37
3	Воздействие планируемой деятельности на компоненты природной среды.....	40
3.1	Воздействие на атмосферный воздух.....	41
3.2	Воздействие на подземные воды.....	42
3.3	Воздействие на поверхностные воды.....	42
3.4	Воздействие на геологическое строение, рельеф, почвы и земельные ресурсы.....	42
3.5	Воздействие на растительный мир.....	43
3.6	Воздействие на животный мир	44
3.7	Воздействие на природные комплексы, природные объекты	45
3.8	Воздействие физических факторов	46
3.9	Воздействие при обращении с отходами	49
4.	Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды.....	50
4.1	Прогноз и оценка изменения состояния компонентов природной среды.....	50
4.2	Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий.....	52
4.3	Прогноз и оценка изменения природных территорий, подлежащих специальной охране	52
5	Мероприятия по предотвращению, минимизации воздействия неблагоприятных воздействий на окружающую среду.....	52
6	Характеристика альтернативных вариантов реализации и размещения планируемой хозяйственной деятельности	53
7	Оценка возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности	54
8	Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую	54

	среду.....	
9	Программа послепроектного анализа (локального мониторинга)	55
10	Выводы по результатам проведения оценки воздействия	55
11	Условия для проектирования объекта в целях экологической безопасности планируемой деятельности.....	56
	Список использованных источников.....	59

Приложения

Приложение 1. Акт выбора места размещения земельных участков для реконструкции воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, строительства и обслуживания ее опор от 15.06.2022г

Приложение 2. Задание на проектирование, утвержденное директором филиала «Брестские электрические сети» РУП «Брестэнерго» от 28.12.2021 г.

Приложение 3. Архитектурно-планировочное задание №16/2022, утвержденное начальником отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Брестского райисполкома 08.02.2022г., согласованное Заместителем председателя-начальник управления архитектуры и территориального развития Комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома 11.02.2022г. №37/230

Приложение 4. Технические требования ГУ «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов» от 26.04.2022 № 04-1/07/620

Приложение 5. Заключение об отсутствии полезных ископаемых от 16.05.2022 №9-1-9/1234-ПИ

Приложение 6. Генеральный план (таксация)

Введение

Настоящая оценка воздействия на окружающую среду произведена на основании договора между ООО «Теория света» и филиалом «Брестские электрические сети», Акта выбора места размещения земельных участков для реконструкции воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, строительства и обслуживания ее опор от 15.06.2022г по объекту **«Реконструкция участка ВЛ-10 кВ №142 от ПС-35 кВ «Рогозно».**

В составе настоящего проекта приведены технические решения по реконструкции участка ВЛ-10 кВ №142 от ПС-35 кВ «Рогозно» в пролетах опор №№1-29 согласно заданию на проектирование, выданному филиалом «Брестские электрические сети» РУП «Брестэнерго» 28.12.2021г.

В соответствии с актами на право списания основных средств участка воздушной линии 10 кВ, объект не пригоден для нормальной эксплуатации из-за технического состояния. Износ основных средств составляет 100%.

Объектом строительства предусматривается демонтаж существующих железобетонных опор, алюминиевого провода сечением до 35мм². Взамен демонтируемого участка ВЛ-10 кВ предусматривается строительство нового участка ВЛП-10 кВ.

Трасса участка реконструируемой ВЛП-10кВ №142 начинается от ПС-35 кВ «Рогозно» (координаты опоры X= 5734673.916, Y= 1168579.050), расположенной северо-западнее д.Рогозно Брестского района на расстоянии 0,4 км, проходит по дополнительно выделенным землям ОАО «Птицефабрика Медновская» согласно акту выбора земельного участка от 15.06.2022 г, далее по существующей просеке ВЛ-10 кВ 3,2962 га в сторону аг.Медно Брестского района по землям РУП «Брестэнерго» (свидетельство о государственной регистрации №100/392-4026 от 07.02.2008г), далее по дополнительно выделенным землям гр.Василюка Дмитрия Ивановича, аг.Медно Знаменского сельсовета и ОАО «За мир» согласно акту выбора земельного участка от 15.06.2022г и заканчивается на существующей опоре №29 (координаты опоры X= 5736564.829, Y= 1166827.015).

Дополнительный земельный участок выделяется на землях ОАО «За мир», ОАО «Птицефабрика Медновская», гр.Василюка Дмитрия Ивановича, аг.Медно Знаменского сельсовета. Трасса ВЛ 10кВ частично проходит по землям граждан.

Согласно акту выбора места размещения дополнительного земельного участка, дополнительно выделяемая территория 0,3025 га, участки изымаются в постоянное (опоры) и временное пользование (сама трасса).

Земельные участки изымаются в постоянное и временное пользование и имеют ограничения (обременения) прав в связи с их размещением в охранных зонах электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт, в водоохранной зоне реки Спановка (на природной территории, подлежащей специальной охране), на мелиорированных (мелиорируемых) землях.

В целом проектируемый объект находится в пределах 2 километров от границы территорий, определенных в рамках Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, подписанной в г.Рамсаре 2 февраля 1971 года.

Проектом предусматривается:

- 1) реконструкция участка ВЛ-10 кВ №142 от ПС-35 кВ «Рогозно» в пролетах опор №№ 1-29 путем строительства участка ВЛП-10 кВ;
- 2) демонтаж участка ВЛ-10 кВ №142 от ПС-35 кВ «Рогозно» в пролетах опор №№ 1-29.

Строительство участка ВЛП-10 кВ осуществляется проводом АСИ расчетного сечения на базе железобетонных стоек СВ 110-49 с расположением проводов обратным треугольником. Закрепление опор в грунте и расстановка на трассе ВЛП выполняется согласно типовому проекту СТП 09110.21.182-07.

Контур заземления проектируемых опор выполняется согласно "Методического пособия по заземлению на линиях электропередач напряжением 0,38-10 кВ и трансформаторных подстанциях напряжением 10/0,4 кВ".

Категория надежности электроснабжения объекта - III.

Реализация планируемой хозяйственной деятельности – проектирование и строительство – собственные средства РУП «Брестэнерго».

При разработке проектной документации для объектов, расположенных в пределах 2 км от охраняемых Рамсарских водно-болотных угодий, необходимо проведение оценки воздействия на окружающую среду (Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 г № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» - статья 7, п. 1.32):

- объекты хозяйственной и иной деятельности (за исключением жилых домов, общественных зданий и сооружений, систем инженерной инфраструктуры и благоустройства территорий в населенных пунктах, расположенных в границах заповедников, национальных парков, заказников), планируемые к строительству: на территориях, определенных в рамках Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местобитаний водоплавающих птиц, подписанной в г.Рамсаре 2 февраля 1971 года, и в пределах 2 километров от их границ.

Цели проведения настоящей оценки воздействия на окружающую среду:

- всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями до принятия решения о ее реализации;

- поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека;

- принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека;

- определения возможности (невозможности) реализации планируемой деятельности на конкретном земельном участке.

В рамках проведения ОВОС проведены следующие виды работ:

- произведен анализ исходных данных реализации проектного решения, характеристик проектируемого и существующего объектов и места (площадки) реализации проектного решения;

- произведена оценка существующего состояния окружающей среды, сложившиеся социально-экономические и иные условия в месте реализации проектного решения;

- произведена оценка проектных решений с точки зрения их экологической безопасности в рамках соблюдения основных нормативных требований природоохранного и иного законодательства;

- определены основные источники и виды возможного значительного вредного воздействия рассматриваемого объекта на окружающую среду при реализации проекта хозяйственной деятельности;

- проанализированы вероятные запроектные аварии и достаточность предлагаемых мер по их предупреждению и ликвидации последствий, устойчивость проектируемого объекта в условиях техногенных и природных катастроф.

Общие сведения о заказчике планируемой деятельности

Брестское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Брестэнерго», в лице директора филиала «Брестские электрические сети» Веренича В.А. действующего на основании доверенности от 09.11.2021 №4-2923

Зарегистрировано Брестским областным исполнительным комитетом 18.09.2000 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №200050653

Юридический адрес: ул.Воровского,13/1

224030, г.Брест, Республика Беларусь

Контактный телефон в случае возникновения вопросов и обращений: Заместитель начальника службы распределительных сетей Марченко Вадим Сергеевич (0162) 27-17-24

Адрес электронной почты: vsmarchenko@brestenergo.by

Общие сведения о проектировщике планируемой деятельности

ООО «Теория света»

г.Брест, ул.Воровского, 15/1, к 22-2.

тел.8-0162-59-24-73

УНП: 290962905

Контактные телефоны:

ГИП Воробьев Андрей Валерьевич МТС 8029 7296311

E-mail: teoriasveta@yandex.ru

Сведения об аттестации проектировщика:

0002362-ПР (третья категория) с 18.05.2018 по 18.05.2023

Зарегистрирован в реестре аттестатов соответствия: 18.05.2018 - Разработка разделов проектной документации для объектов строительства первого-четвертого классов сложности

3.3. сметная документация

3.5. внутреннее инженерное оборудование, внутренние сети и системы

3.5.4. электроснабжение, силовое электрооборудование и электроосвещение

3.6. наружные сети и системы

3.6.3. электроснабжение

0001031-ГП (третья категория) с 18.05.2018 по 18.05.2023

Зарегистрирован в реестре аттестатов соответствия: 18.05.2018 - Выполнение функций генерального проектировщика

Свидетельства о повышении квалификации инженера-проектировщика Шмигельской Татьяны Александровны (контактный телефон +37529 208-50-08 (МТС)), выполняющей данный отчет об оценке воздействия на окружающую среду:

СВИДЕТЕЛЬСТВО о повышении квалификации		Шмигельская Т.А.													
№ 4072029		выполнил <u>а</u> полностью учебно-тематический план образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов в объеме <u>40</u> учебных часов по следующим разделам, темам (учебным дисциплинам):													
Настоящее свидетельство выдано <u>Шмигельской Татьяне Александровне</u>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Название раздела, темы (дисциплины)</th> <th>Количество учебных часов</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Основные принципы и порядок проведения государственной экологической экспертизы</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Окружающая среда и климат (в свете Парижского соглашения)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Порядок проведения общественных обсуждений</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Проведение оценки воздействия на окружающую среду по компонентам природной среды: атмосферный воздух, озоновый слой, радиационное воздействие, растительный и животный мир Красной книги Республики Беларусь</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Оценка воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>		Название раздела, темы (дисциплины)	Количество учебных часов	Основные принципы и порядок проведения государственной экологической экспертизы	6	Окружающая среда и климат (в свете Парижского соглашения)	2	Порядок проведения общественных обсуждений	5	Проведение оценки воздействия на окружающую среду по компонентам природной среды: атмосферный воздух, озоновый слой, радиационное воздействие, растительный и животный мир Красной книги Республики Беларусь	23	Оценка воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте	4
Название раздела, темы (дисциплины)	Количество учебных часов														
Основные принципы и порядок проведения государственной экологической экспертизы	6														
Окружающая среда и климат (в свете Парижского соглашения)	2														
Порядок проведения общественных обсуждений	5														
Проведение оценки воздействия на окружающую среду по компонентам природной среды: атмосферный воздух, озоновый слой, радиационное воздействие, растительный и животный мир Красной книги Республики Беларусь	23														
Оценка воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте	4														
в том, что он (она) с <u>23</u> мая <u>20 22</u> г.		и присвоил(а) итоговую аттестацию в форме <u>экзамена</u> <u>9/86876</u>													
по <u>27</u> мая <u>20 22</u> г. повышал <u>а</u>		Руководитель: <u>Д.А.Мельниченко</u>													
квалификацию в Государственном учреждении образования «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь		М.П. <u>Секретарь</u> <u>Н.Ю.Макарович</u>													
по программе «Проведение оценки воздействия на окружающую среду в части атмосферного воздуха, озонового слоя, растительного и животного мира Красной книги Республики Беларусь, радиационного воздействия и проведения общественных обсуждений»		Минск <u>27</u> мая <u>20 22</u> г.													
		Регистрационный № <u>465</u>													

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о повышении квалификации**

№ **3916933**

Настоящее свидетельство выдано **Шмигельской**
Татьяне Александровне

в том, что он (она) с **18** апреля 20 **22** г.
по **22** апреля 20 **22** г. повышал **2**
квалификацию в Государственном учреждении образования
«Республиканский центр государственной
экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих
работников и специалистов» Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь

по программе «Проведение оценки воздействия на
окружающую среду в части воды, недр, растительного и
животного мира, особо охраняемых природных территорий,
земли (включая почвы)»

и прошел(а) итоговую аттестацию
в форме экзамена с отметкой **9 (девять)**

Руководитель **Д.А.Мельниченко**
М.П.
Секретарь **Н.Ю.Макаревич**
Город **Минск**
22 апреля 20 **22** г.
Регистрационный № **369**

Название раздела, темы (дисциплины)	Количество учебных часов
Основные принципы и порядок проведения государственной экологической экспертизы. Государственная политика в сфере борьбы с коррупцией	3
Изменение климата и экологическая безопасность	2
Порядок проведения общественных обсуждений	4
Проведение оценки воздействия на окружающую среду по компонентам природной среды: вода, недра, растительный мир, животный мир, особо охраняемые природные территории, земли (включая почвы)	31

Законодательно-нормативные требования в области охраны окружающей среды

В ходе выполнения оценки воздействия использованы следующие нормативно-правовые акты, определяющие общие требования при осуществлении заявленной хозяйственной деятельности:

Закон Республики Беларусь от 26.11.1992 №1982-ХІІ «Об охране окружающей среды» (в ред. Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 73-3);

Закон Республики Беларусь от 16.12.2008 № 2-3 «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции от 18 июня 2019 г. № 201-3);

Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-3 (в редакции Закона Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 201-3);

Закон Республики Беларусь от 20.07.2007 № 271-3 «Об обращении с отходами» (в редакции Закона от 10 мая 2019 г. № 186-3);

Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-3 «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»;

Закон Республики Беларусь от 15 июля 2019 г. № 218-3 «О внесении изменений в Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года "О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду" (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 ноября 2019 г. № 754);

Закон Республики Беларусь от 14.06.2003 № 205-3 «О растительном мире» в редакции Закона от 18.12.2018 №153-3;

Закон Республики Беларусь от 10.07.2007 № 257-3 «О животном мире» в редакции Закона Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 201-3;

Закон Республики Беларусь 15 ноября 2018 г. № 150-3 «Об особо охраняемых природных территориях»;

Кодекс Республики Беларусь «О земле» от 23 июля 2008 г. № 425-3 в редакции Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 439-3;

Указ Президента Республики Беларусь от 28.02.2011 №81 «О принятии поправки к

конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте»:

Указ Президента Республики Беларусь от 24.06.2008 №349 «О критериях отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности»;

Указ Президента Республики Беларусь от 14.12.1999 №726 «Об утверждении Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» (Орхусской конвенции);

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 г № 458 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2020 г. № 571;

Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета. Технический кодекс установившейся практики (ТКП 17.02-08-2012 (02120)) с изменениями от 01.01.2019;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.10.2010 № 1592 «Об утверждении Положения о порядке проведения общественной экологической экспертизы» в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2020 г. № 571;

Постановление Минприроды от 01.02.2007 № 9 «Инструкция о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников вредного воздействия на окружающую среду», в редакции Постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь №29 от 30.12.2020;

Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 ноября 2016 г №113;

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 174 «Об установлении классов опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, порядка отнесения загрязняющих веществ к определенным классам опасности загрязняющих веществ и о признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 июня 2009 г. № 76» в редакции Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 ноября 2017 г. №99;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь 11.12.2019 № 847 «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду»;

Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Классификация поверхностных и подземных вод. СТБ 17.06.02–02-2009;

Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 9 сентября 2019 г. № 3-Т «Об утверждении, введении в действие общегосударственного классификатора Республики Беларусь»;

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 №115;

Положение о порядке определения условий осуществления компенсационных посадок либо компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира, утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.10.2011 №1426 (в ред. постановления Совета Министров Республики Беларусь 26.04.2019г.№265);

ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности».

Общественные обсуждения

Общественные обсуждения отчета об ОВОС проводятся в целях:

- информирования общественности по вопросам, касающимся охраны окружающей среды;
- учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды в процессе оценки воздействия и принятия решений, касающихся реализации планируемой деятельности;

- поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в вопросах предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду при реализации планируемой деятельности.

Общественные обсуждения отчета об ОВОС осуществляются посредством:

- ознакомления общественности с отчетом об ОВОС;
- документирования всех высказанных замечаний и предложений по отчету об ОВОС;
- проведения в случае заинтересованности общественности собрания по обсуждению отчета об ОВОС.

Информирование общественности о начале процедуры общественных обсуждений проводится путем публикации уведомления в средствах массовой информации. В уведомлении приводится информация о том, где можно ознакомиться с отчетом об ОВОС и куда направить замечания и предложения по отчету об ОВОС.

Если общественность выражает заинтересованность в проведении собрания по обсуждению отчета об ОВОС, она должна в течение 10 рабочих дней со дня опубликования уведомления об общественных обсуждениях направить соответствующее заявление в местные исполнительные и распорядительные органы (их контактные данные приводятся в уведомлении).

По результатам общественных обсуждений оформляется протокол общественных обсуждений и сводка отзывов, в которую включаются все замечания и предложения по отчету об

ОВОС, поступившие в процессе общественных обсуждений в соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы, заказчику и в проектную организацию, указанные в уведомлении об общественных обсуждениях. Материалы общественных обсуждений прилагаются к отчету об ОВОС.

Термины и определения

В настоящей оценке воздействия на окружающую среду использованы следующие термины и определения:

Вредное воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к отрицательным изменениям окружающей среды.

Водоохранная зона – территория, прилегающая к поверхностным водным объектам, на которой устанавливается режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, обеспечивающий предотвращение их загрязнения, засорения.

Прибрежная полоса – часть водоохранной зоны, непосредственно примыкающая к поверхностному водному объекту, на которой устанавливаются более строгие требования к осуществлению хозяйственной и иной деятельности, чем на остальной территории водоохранной зоны.

Гигиенический норматив – технический нормативный правовой акт, устанавливающий допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания человека, продукцию с позиций их безопасности и безвредности для человека.

Допустимый уровень шума – такой уровень шума, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму.

Загрязнение окружающей среды – поступление в компоненты природной среды, нахождение и (или) возникновение в них в результате вредного воздействия на окружающую среду вещества, физических факторов (энергия, шум, излучение и иные факторы), микроорганизмов, свойства, местоположение или количество которых приводят к отрицательным

изменениям физических, химических, биологических и иных показателей состояния окружающей среды, в том числе к превышению нормативов в области охраны окружающей среды

Воздействие на окружающую среду – единовременный, периодический или постоянный процесс, последствиями которого являются отрицательные изменения в окружающей среде;

Загрязняющее вещество – химическое и (или) биологическое вещество или смесь веществ, поступление которых в окружающую среду вызывает ее загрязнение (ухудшение качества окружающей среды).

Запроектная авария – авария, вызванная не учитываемыми для проектных аварий исходными событиями или сопровождающимися дополнительными, по сравнению с проектными авариями, отказами систем безопасности сверх единичного отказа, реализацией ошибочных решений работников (персонала);

Изменения в окружающей среде – обратимые или необратимые перемены в состоянии природных объектов и комплексов в результате воздействия на них;

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ - нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, в соответствии с показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду от стационарных и передвижных источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды.

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. Основными природными компонентами окружающей среды являются земля (включая почвы), недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир.

Обращение с отходами – деятельность, связанная с образованием отходов, их сбором, разделением по видам отходов, удалением, хранением, захоронением, перевозкой, обезвреживанием и (или) использованием отходов;

Общественные слушания — комплекс мероприятий, проводимых в рамках оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), направленных на информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду, с целью выявления общественных предпочтений и их учёта в процессе оценки воздействия.

Охрана окружающей среды (природоохранная деятельность) – деятельность предприятия, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение загрязнения, деградации, повреждения, истощения, разрушения, уничтожения и иного вредного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и ликвидацию ее последствий.

Оценка воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) - деятельность, осуществляемая на стадии проведения предпроектных и проектных работ и направленная на определение видов воздействия на окружающую среду в результате осуществления планируемой хозяйственной и иной деятельности, а также на определение соответствующих изменений в окружающей среде и прогнозирования ее состояния;

Планируемая хозяйственная и иная деятельность – строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение, модернизация, изменение профиля производства, его ликвидация и другая деятельность, которая может оказывать воздействие на окружающую среду; Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие на организм человека факторов среды его обитания и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности;

Среда обитания человека - окружающая человека среда, обусловленная совокупностью объектов, явлений и факторов, определяющих условия его жизнедеятельности;

Фактор среды обитания человека - любой химический, физический, социальный или биологический фактор природного либо антропогенного происхождения, способный воздействовать на организм человека;

Чрезвычайная ситуация – обстановка, сложившаяся на определенной территории в результате промышленной аварии, иной опасной ситуации техногенного характера, катастрофы, опасного природного явления, стихийного или иного бедствия, которые повлекли или могут повлечь за собой человеческие жертвы, причинение вреда здоровью людей или окружающей среде, значительный материальный ущерб и нарушение условий жизнедеятельности людей.

В настоящей оценке воздействия на окружающую среду использованы следующие сокращения:

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду;

ПДК – предельно допустимая концентрация;

ПДКм.р. – максимальная разовая предельно допустимая концентрация;

ОДК – ориентировочная допустимая концентрация;

ОБУВ – ориентировочно безопасный уровень воздействия;

ДУ – допустимый уровень;

ЗСО – зона санитарной охраны;

СЗЗ – санитарно-защитная зона;

ГН – гигиенический норматив.

1 Общая характеристика планируемой хозяйственной деятельности

1.1 Обоснование необходимости и целесообразности планируемой хозяйственной деятельности

Необходимость реконструкции электрических сетей обусловлена не пригодностью для нормальной эксплуатации существующей ВЛ-10 кВ, так как алюминиевые провода имеют на своем протяжении соединения в пролете более одного, т.е. собраны из кусков, имеют физический износ. Разработки специальных технических условий при строительстве и проектировании не требуется. Переселение людей при реализации данного проекта не требуется. Основными потребителями электроэнергии являются жилые дома.

Реализация планируемой хозяйственной деятельности - проектирование и строительство - собственные средства РУП «Брестэнерго». Проектируемый объект входит в План по замене неизолированного провода на покрытый на ВЛ 6-10кВ, проходящий по лесным массивам.

Проектом предусматривается устройство линии с проводом с изолирующей оболочкой для воздушных линий электропередачи до 20 кВ. Провод состоит из токопроводящей сталеалюминиевой жилы (неизолированного провода), покрытой изолирующей оболочкой из сшитого полиэтилена.

Воздушные линии электропередачи с самонесущими изолированными проводами имеют следующие преимущества:

- 1) Высокая надежность и бесперебойное обеспечение потребителей электроэнергией;
- 2) Сокращение эксплуатационных расходов за счет исключения систематической расчистки трасс, замены поврежденных изоляторов;
- 3) Снижение энергопотерь в линии вследствие уменьшения реактивного сопротивления (0,1 Ом/км по сравнению с 0,35 Ом/км для неизолированных проводов);
- 4) Возможность совместной подвески на опорах проводов с разным уровнем напряжения и с телефонными линиями;
- 5) Простота монтажа и ремонта, особенно при работах под напряжением;
- 6) Сокращение объемов аварийно-восстановительных работ;
- 7) Отсутствие или незначительное обрастание гололедом и мокрым снегом изолированной поверхности проводов;
- 8) Исключение опасности возникновения пожаров в случае падения проводов на землю;

- 9) Исключение возможности короткого замыкания между фазными проводами или на землю;
- 10) Высокая безопасность обслуживания и отсутствие риска поражения при касании фазных проводов, находящихся под напряжением;
- 11) Безопасность работ вблизи ЛЭП.

1.2 Характеристика площадки размещения объекта

Объект строительства относится к инженерной инфраструктуре.


Проектом предусматривается:

- 1) реконструкция участка ВЛ-10 кВ №142 от ПС-35 кВ «Рогозно» в пролетах опор №№1-29 путем строительства участка ВЛП-10 кВ;
- 2) демонтаж участка ВЛ-10 кВ №142 от ПС-35 кВ «Рогозно» в пролетах опор №№1-29.





Трасса участка реконструируемой ВЛП-10кВ №142 начинается от ПС-35 кВ «Рогозно» (координаты опоры $X = 5734673.916$, $Y = 1168579.050$), расположенной северо-западнее д. Рогозно Брестского района на расстоянии 0,4 км, проходит по дополнительно выделенным землям ОАО «Птицефабрика Медновская» согласно акту выбора земельного участка от 15.06.2022 г, далее по существующей просеке ВЛ-10 кВ 3,2962 га в сторону аг.Медно Брестского района по землям РУП «Брестэнерго» (свидетельство о государственной регистрации №100/392-4026 от 07.02.2008г), далее по дополнительно выделенным землям гр.Василюка Дмитрия Ивановича, аг.Медно Знаменского сельсовета и ОАО «За мир» согласно акту выбора земельного участка от 15.06.2022г и заканчивается на существующей опоре №29 (координаты опоры $X = 5736564.829$, $Y = 1166827.015$).

Существующая обслуживаемая трасса 10 кВ РУП «Брестэнерго», в рамках проекта подлежит полной замене - свидетельство о государственной регистрации №100/392-4026 от 07.02.2008:



Дополнительно выделяемые участки под реконструкцию:





Дополнительный земельный участок выделяется на землях ОАО «За мир», ОАО «Птицефабрика Медновская», гр.Василиюка Дмитрия Ивановича, аг.Медно Знаменского сельсовета. Трасса ВЛ 10кВ частично проходит по землям граждан.

Земельные участки изымаются в постоянное и временное пользование и имеют ограничения (обременения) прав в связи с их размещением в охранных зонах электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт, в водоохранной зоне реки Спановка (на природной территории, подлежащей специальной охране), на мелиорированных (мелиорируемых) землях.

Согласно акту выбора места размещения дополнительного земельного участка, дополнительно выделяемая территория 0,3025 га представлена следующими категориями и видами земель:

№ п.п	Показатели	Единица измерения	Значение
1.	Общая площадь земельных участков	га	0.3025
2.	Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе:	га	0.2026
	сельскохозяйственные земли, из них:	га	0.0073
	пахотные земли	га	0.0073
	залежные земли	га	-
	земли под постоянными культурами	га	-
	луговые земли	га	-
	другие виды земель	га	0.1953
3.	Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов	га	0.0999

Участки изымаются в постоянное (опоры) и временное пользование (воздушная линия).

В целом проектируемый объект находится в пределах 2 километров от границы территорий, определенных в рамках Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, подписанной в г. Рамсаре 2 февраля 1971 года.

1.3 Описание планируемой хозяйственной деятельности. Технологические решения

Электроснабжение

Источником электроснабжения является ПС-35 кВ «Рогозно».

Вид строительства – реконструкция.

По степени надежности электроснабжения потребители относятся к III-й категории.

Проектом предусматривается:

1) реконструкция участка ВЛ-10 кВ №142 от ПС-35 кВ «Рогозно» в пролетах опор №№ 1-29 путем строительства участка ВЛП-10 кВ;

2) демонтаж участка ВЛ-10 кВ №142 от ПС-35 кВ «Рогозно» в пролетах опор №№ 1-29.

Строительство участка ВЛП-10 кВ осуществляется проводом АСИ расчетного сечения на базе железобетонных стоек СВ 110-49 с расположением проводов обратным треугольником. Закрепление опор в грунте и расстановка на трассе ВЛП выполняется согласно типовому проекту СТП 09110.21.182-07.

Контур заземления проектируемых опор выполняется согласно "Методического пособия по заземлению на линиях электропередач напряжением 0,38-10 кВ и трансформаторных подстанциях напряжением 10/0,4 кВ".

Нумерация опор выполняется на полимерной основе на высоте не менее 1,5 м от земли с креплением металлическими хомутами к опоре.

Местоположение подземных коммуникаций нанесено по данным эксплуатирующих организаций и требует уточнения перед проведением работ.

Для защиты обслуживающего персонала от поражений электрическим током проектом предусмотрено зануление всех нетоковедущих металлических частей электрооборудования в электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью и заземление всех нетоковедущих металлических частей электрооборудования в электроустановках выше 1000 В, нормально не находящихся под напряжением, но могущих оказаться под таковым вследствие нарушения изоляции.

Примененное в проекте оборудование принято по аналогу, с целью указания его технических характеристик и точек подключения, и не исключает применение оборудования других изготовителей при равноценных показателях, и определяется заказчиком на основе тендера.

При закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами, отличающимися от приведенных в спецификации оборудования, в разработанную проектную документацию вносятся изменения по поручению Заказчика на договорной основе.

Перед производством строительно-монтажных работ вызвать представителей всех заинтересованных организаций.

Электромонтажные работы выполняются согласно ПУЭ, ТКП 339-2011, СНиП 3.05.06-85 и ГОСТ 30331.3-95 юридическими или физическими лицами.

Заземление и зануление

Заземление и защита от перенапряжений выполнена согласно п.5.2.7 ТКП-ПУЭ и Методических пособий «Белэнерго».

Значения сопротивления заземления должно соответствовать таблице. Опоры, на которых установлено высоковольтное оборудование, должны иметь сопротивление заземлителя до 10 Ом.

Удельное эквивалентное сопротивление земли, Ом·м	Наибольшее сопротивление заземляющего устройства, Ом
до 100	10

100 – 500	15
500 – 1000	20
1000 – 5000	30

Линии электропередачи напряжением 10 кВ приняты воздушными с изолированными проводами.

Удельное сопротивление грунта условно принято 250 Ом и при строительстве необходимо уточнить.

Все необходимые данные о типах опор, марках и сечениях проводов, местах установки грозозащитных и заземляющих устройств и удельное сопротивление грунта приведены на чертежах основного комплекта ЭВ.

Технико-экономические показатели по проекту

Наименование характеристики	Ед. изм.	Количество
Строительная длина ВЛП-10 кВ:	км.	2,706
Общая протяжённость ВЛП-10 кВ		
-ЗАСИ-70	км.	2,787
Общая длина провода ВЛП-10 кВ, КЛ-10 кВ:		
-АСИ-70	км.	8,361
Район по гололеду		1
Район по ветру		2
Общее количество опор:		
ВЛП-10 кВ	шт.	43
Общее количество стоек:		
СВ110-49	шт.	57
СВ164-1-1	шт.	-
Сметная стоимость строительства в текущих ценах,	тыс. руб.	220,804
в т.ч. СМР	тыс. руб.	
Затраты труда	чел-час	
Продолжительность строительства	мес.	2,0

2 Оценка существующего состояния окружающей среды

2.1 Характеристика географического расположения района планируемой хозяйственной деятельности

Все работы будут производиться северо-западнее д.Рогозно и юго-западнее аг.Медно Знаменского сельсовета Брестского района.

В целом **Брестский район** расположен на юго-западе Брестской области Республики Беларусь, граничит с Польской Республикой и Украиной. Брестский район образован 15 января 1940 года. В 1956 году к району присоединен Домачевский район. Таким образом, площадь Брестского района составляет 1617 км². Брестский район граничит на севере с Каменецким районом, на северо-востоке – с Жабинковским, на востоке – с Малоритским, на юге – с Волынской областью Украины, на западе – с Польской Республикой. Общая протяженность границ составляет 387 км. На западе и юге района имеют статус государственных: 140 км границы с Польской Республикой и 37 км – с Украиной. Протяженность района с севера на юг около 100 км, а с запада на восток почти в 3 раза меньше (35 км).

Знаменский сельсовет — административно-территориальная единица в Брестском районе Брестской области Белоруссии. Административный центр — агрогородок Знаменка.

Расположен на южном берегу Медновского озера, в 18 км южнее Бреста, в 7,5 км восточнее границы с Польшей.

В соответствии с решением Исполнительного комитета Брестского областного Совета народных депутатов от 21 февраля 1994 г. № 61 на территории Знаменского сельсовета установлена пограничная зона.

С 2013 года Знаменский сельсовет включает 12 населённых пунктов:

- Белое Озеро — посёлок
- Берестье — посёлок
- Дубрава — деревня
- Заказанка — деревня
- Збунин — деревня
- Знаменка — агрогородок
- Лесной — посёлок
- Медно — агрогородок
- Оляха — хутор
- Прилуки — деревня
- Рогозно — деревня
- Страдечь — агрогородок

Законом «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь» (в редакции 17 мая 2007 года) к категории сельских населённых пунктов отнесены:

- агрогородки;
- посёлки, деревни — населённые пункты, в которых создана соответствующая производственная и социальная инфраструктура, не отнесённые к агрогородкам;
- все остальные населённые пункты (село, хутор и др.).

Проектируемые участки предоставляются в постоянное (опоры) и временное (сама трасса) пользование.

2.2 Компоненты и объекты природной среды

2.2.1 Климат и метеорологические условия


Территория, на которой расположен Брестский район, относится к зоне с умеренно-континентальным климатом, с преобладающим влиянием морских воздушных масс с Атлантического океана. Благодаря этому мягкая зима и теплое лето, хотя в последние годы лето характеризующееся периодами жаркой погоды. Циклоны перемещаются с Атлантического океана с запада на восток, что определяет господствующее направление ветров.

Климатические условия оцениваются по регулярно определяемым метеорологическим показателям ГУ «Брестский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Средняя суточная температура наиболее холодного месяца – января – $-3,5^{\circ}\text{C}$; средняя максимальная температура наиболее теплого месяца – июля – $+24,0^{\circ}\text{C}$. Минимальная температура воздуха зафиксирована на отметке минус $35,5^{\circ}\text{C}$, максимальная – плюс $36,6^{\circ}\text{C}$. Среднегодовая температура воздуха в Брестском районе составляет плюс $8,2^{\circ}\text{C}$.


В году в среднем 160 дней идет дождь, 68 дней — снег. Туманы наблюдаются в течение 33 дней, грозы — 27 дней. Вегетационный период длится 214 суток. Географическое положение территории в юго-западной части Беларуси обуславливает величину солнечной радиации и характер циркуляции атмосферы. Годовая сумма общей солнечной радиации — 3600 - 3800 МДж/м². Самым пасмурным месяцем является декабрь.

Влажный атлантический воздух, который преобладает на изучаемой территории в течение года, обуславливает высокую относительную влажность воздуха. Территория города относится к зоне неустойчивого увлажнения. Среднегодовая влажность воздуха составляет 76%. Годовое количество осадков составляет 609 мм. Наблюдаются значительные колебания количества осадков по годам: в засушливые годы выпадает менее 400 мм осадков, а во влажные годы – более 800 мм. Около 70% осадков приходится на теплую половину года.



Диаграммы выпадения осадков в г.Бресте

В течение года в Брестском районе преобладают западные и юго-западные ветра. В летний период преобладающими являются западные (20%) и северо-западные (17%), зимой – южные (22%) и юго-западные (21%).



Повторяемость направлений ветров для территории производственной площадки (роза ветров)

Скорость ветра по средним многолетним данным составляет 3,4 м/с. Максимальная скорость ветра по средним многолетним данным (повторяемость превышения которой составляет 5%) – 5 м/с (данные Брестского областного центра радиационного контроля и мониторинга природной среды).

Усредненная характеристика климата г.Бреста за период 2001—2011 годы

Показатель	Янв	Февр	Март	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сент	Окт	Нояб	Дек	Год
Абсолютный максимум, °С	11,4	14,4	19,4	26,5	31,6	32,0	35,0	35,5	31,5	24,4	19,0	12,3	35,5
Средний максимум, °С	-0,8	0,5	6,4	14,4	19,8	22,7	26,0	24,5	19,3	12,2	6,2	0,4	12,6
Средняя температура, °С	-2,7	-1,9	2,7	9,3	14,6	17,5	20,8	19,3	14,2	8,6	4,0	-1,2	8,8
Средний минимум, °С	-4,6	-4,3	-1,0	4,2	9,4	12,3	15,5	14,1	9,2	5,0	1,8	-2,9	4,9
Абсолютный минимум, °С	-26,1	-22,0	-14,9	-4,8	-1,2	4,0	8,8	4,9	-2	-5,8	-14,2	-22,2	-26,1
Норма осадков, мм	42	38	31	29	76	62	83	77	48	41	41	42	609

2.2.2 Атмосферный воздух

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения проектируемой трассы оценивается по значениям фоновых концентраций загрязняющих веществ (Справка от 27.02.2019 №86 «О фоновых концентрациях и метеорологических характеристиках»).

По расчетным данным, представленным Брестским областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на изучаемой территории по состоянию на февраль 2019 года средние значения фоновых концентраций по основным контролируемым веществам, в том числе при штиле, не превышают установленные максимально-разовые ПДК.

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	ПДК, мкг/м ³			Значения фоновых концентраций, мкг/м ³	Значения фоновых концентраций, в долях ПДК
		максимальная разовая	средне-суточная	средне-годовая		
2902	Твердые частицы*	300,0	150,0	100,0	56	0,187
0008	ТЧ 10**	150,0	50,0	40,0	29	0,193
0330	Серы диоксид	500,0	200,0	50,0	48	0,096
0337	Углерода оксид	5000,0	3000,0	500,0	570	0,114
0301	Азота диоксид	250,0	100,0	40,0	32	0,128
0303	Аммиак	200,0	-	-	48	0,24
1325	Формальдегид	30,0	12,0	3,0	21	0,70
1071	Фенол	10,0	7,0	3,0	3,4	0,31
0703	Бен(а)пирен***	-	5,0 нг/м ³	1,0 нг/м ³	0,5 нг/м ³	0,10

* - твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль);

** - твердые частицы, фракции размером до 10 микрон;

*** - для отопительного периода.

Согласно представленной информации содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на изучаемой территории составляет от 0,096 (по серы диоксиду) до 0,70 (по формальдегиду) долей ПДК.

2.2.3 Подземные воды

На территории Брестской области имеются значительные залежи полезных ископаемых в виде подземных вод. Прогнозные ресурсы подземных вод области составляют около 2,04 млн. м³/год (5603,4 м³/сут), эксплуатационные 0,34 км³/год (918,196 м³/сут).

Подземные воды являются источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения города и области. В целом запасы пресных поверхностных и подземных вод достаточны для удовлетворения не только существующих, но и перспективных потребностей населения и отраслей экономики.

В сельской местности основным источником водоснабжения являются подземные воды палеоген-неогенового и четвертичных водоносных горизонтов с более малыми глубинами залегания водяных пластов.

На водораздельных участках уровень грунтовых вод, в том числе и в городе, находится на глубине от 12 до 7 м, на приводораздельных склонах — 7- 4 м, на понижениях — 3- 2 м, в приболотном поясе — 1,5 - 0,9 м.

Удельное потребление воды на хозяйственно-питьевые нужды на душу населения области составляет 109 л/сут/чел, что ниже среднереспубликанского показателя (143 л/сут/чел) и в целом соответствует Европейским нормативам (120-150 л/сут/чел).

Всего в **Брестском районе** имеется 43 коммунальных водопровода и 20 ведомственных.

Как в городе Бресте, так в Брестском районе по всем водозаборах разработаны программы производственного контроля качества питьевой воды. Из источников водоснабжения (артскважины) Брестского района по госсанназору на микробиологические и санитарно-химические показатели отобрано по 58 проб, все пробы соответствовали СанПиН 10 - 124 РБ 99 по микробиологическим показателям и в 32,7% не соответствовали по содержанию растворимых солей железа и цветности.

Из распределительной сети на микробиологические показатели исследовано 278 проб, нестандартных – 7 или 2,5 %. На санитарно-химические показатели 7 исследовано 107, нестандартных по содержанию растворимых солей железа и цветности 34 (31,8%).

Для подземных вод Брестской области в целом характерно самое высокое в стране содержание железа. Концентрация железа в подземных водах колеблется от 1,2 до 10 мг/дм³.

Благодаря усилению контроля в области рационального использования воды, внедрению ресурсосберегающих технологий, организации приборного учета водопотребления, объемы артезианской воды, используемой на производственные нужды, ежегодно уменьшаются.

С целью улучшения качества питьевой воды на территории города и района разработаны перспективные программы, предусматривающие перекладку сетей, строительство дополнительных водоочистных сооружений и др.

Водоснабжение хоз-питьевое аг.Медно

Хоз-питьевое водоснабжение аг.Медно решается от водозаборных скважин ЗАО «Консул».

В состав водозаборных сооружений входят:

- водозахватные устройства, т.е. сооружения для отбора воды из водоносного горизонта;
- водоводы для сбора воды из водоприемных устройств и последующей подачи ее, если это необходимо, на сооружения по подготовке и улучшению качества воды или сразу в резервуары для дальнейшей транспортировки к потребителям;
- сооружения по подготовке и улучшения качества воды;
- насосные станции второго подъема;
- магистральные водоводы для транспортировки воды потребителям;
- сооружения, регулирующие напор и расход воды, подаваемой в водопроводную сеть потребителя.

Водоснабжение – хоз-питьевое поселковое, птицефабрики и производственное производственного участка Медно ЗАО «Консул» производится от трех существующих водозаборных скважин дебитом 18 м³/час, 70 м³/час и 40 м³/час (четвертая скважина законсервирована): скважины №№38898/85, №44872/89, 50496/92, №27229/75 (законсервирована соответственно). Для учета расхода воды на водомерных узлах скважин установлены счетчики WPH с условным проходом 50 и 65 мм, зав. № 05000700 (DN-50), 05000666(DN-50), 0601503(DN-65). Счетчики поверены, срок поверки не истек.

№ п/п	Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод							Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод
	всего	состояние буровых скважин (указать количество действующих, законсервированных, ликвидированных, подлежащих ликвидации)	глубина, м		производительность, куб. м/час			
			мини-мальная	макси-мальная	суммарная	мини-мальная	макси-мальная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Для добычи пресных вод:								
1		№ 27299/75 на консервации	30		4			законсервир.
2		№ 38898/85 действующая	32		18			1
3		№ 44872/89 действующая	62		70			1
4		№ 50496/92 действующая	40		40			1
5	4	3- действующих, находится на консервации - 1	32	62	128	18	70	3

Две ближайшие к птицефабрике водозаборные скважины №38898/85 и 44872/89 расположены северо-западнее от площадки птицефабрики ЗАО «Консул» на расстоянии 420 м.



Мероприятия, направленные на охрану подземных вод и почв от загрязнения

Для охраны подземных вод от загрязнения на водозаборных сооружениях предусматривается создание зон санитарной охраны и организации мероприятий в них по защите источников подземных вод от загрязнения в соответствии с гидрогеологическими и санитарно-топографическими условиями в соответствии с Законом Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» от 24 июня 1999 г. № 271-З и СанНиП «Требования к организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения», утверждёнными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 142 от 30.12.2016г. Документы определяют порядок проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников централизованного водоснабжения и водозаборов, подающих воду хозяйственно-питьевого назначения для населения, персонала промышленных предприятий, а

также для предприятий, требующих воду питьевого качества. Возможность организации ЗСО основывается на материалах гидрогеологических, гидрологических и санитарных изысканий.

Согласно СанНиП, зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

- 1-й пояс – зона строгого режима;
- 2-й и 3-й пояса – зоны ограничений.

Границы 1-го пояса ЗСО

Первый пояс ЗСО включает территорию расположения водозаборов (скважин), площадок расположения всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Он устанавливается в целях устранения возможности случайного или умышленного загрязнения источника воды в месте расположения водозаборных и водопроводных сооружений.

Граница первого пояса водозабора подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных в пределах территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, расстояние от водозабора до границы первого пояса ЗСО допускается уменьшать до 15 м при наличии гидрогеологического обоснования, содержащего благоприятный прогноз соответствия качества воды требованиям безопасности в течение расчетного срока эксплуатации водозабора, по результатам положительной государственной санитарно-гигиенической экспертизы.

Первый пояс ЗСО действующих скважин (15 м) организован должным образом:

Территория первого пояса зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям имеют твердое покрытие.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения, оборудованы так, чтобы предотвратить возможное загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройств заливки насосов.

Все водозаборы оборудованы аппаратурой для систематического контроля за соответствием фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения.

В первом поясе зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения запрещаются:

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий и проживание людей;
- спуск любых сточных вод, стирка белья, водопой и выпас скота;
- применение ядохимикатов и удобрений;
- посадка высокоствольных деревьев.

Первый пояс ЗСО действующих скважин организован должным образом с выполнением всех вышеописанных мероприятий.

Границы 2-го пояса ЗСО

Во втором поясе зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения запрещаются:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих микробное загрязнение подземных вод;

- применение ядохимикатов и удобрений;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов производства и потребления, а также разработка недр;
- рубки леса главного пользования и реконструкции.

Действующие поля фильтрации птицефабрики расположены на расстоянии 1,4 км от водозаборных скважин, площадка птицефабрики на расстоянии 0,42 км. Пометохранилище на площадке птицефабрики не эксплуатируется, помет вывозится под запашку для сельскохозяйственных культур.

Второй пояс ЗСО действующих скважин организован должным образом с выполнением всех вышеописанных мероприятий.

Границы 3-го пояса ЗСО

В третьем поясе зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения запрещаются:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов производства и потребления, а также разработка недр.

Третий пояс ЗСО действующих скважин организован должным образом с выполнением всех вышеописанных мероприятий.

В пределах третьего пояса зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения надлежит:

- выявлять старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, которые могут привести к загрязнению водоносных горизонтов, и производить их тампонаж или восстановление;
- производить бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с органами государственного санитарного надзора и органами государственного управления по природным ресурсам и охране окружающей среды;
- своевременно выполнять необходимые мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с санитарными нормами и правилами.

Границы трех поясов ЗСО водозаборных скважин №38898/85, №44872/89 и №50496/92 определены разработанным «Рабочим проектом зон санитарной охраны 6-ти водозаборных скважин ОАО «Птицефабрика Медновская» №№50496/92, 44872/89 и 38898/85 (аг.Медно), №11782/66 (д.Знаменка), №40225/85 (д.Дубрава) и №4398/6299 (д.Роготно) Брестского района Брестской области). Проект разработан ООО «ТехноПроектИнвест» г.Минск в 2007 г. Проект согласован с ГУ «Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии». Размеры поясов зон санитарной охраны и санитарно-техническое мероприятия утверждены решением Брестского районного исполнительного комитета №607 от 20.05.2008г

Для скважины №38898/85 утвержден пояс строго режима – в форме окружности радиусом 15 м. Зона ограничений от микробного загрязнения (2-й пояс) утверждена радиусом в 38 м вокруг скважины. Зона ограничений от химического загрязнения (3-й пояс) утверждена радиусом в 357 м вокруг скважины.

Для скважины №44872/89 утвержден пояс строго режима – в форме окружности радиусом 15 м. Зона ограничений от микробного загрязнения (2-й пояс) утверждена радиусом в 42 м вокруг скважины. Зона ограничений от химического загрязнения (3-й пояс) утверждена радиусом в 357 м вокруг скважины.

Для скважины №50496/92 утвержден пояс строго режима – в форме окружности радиусом 25 м. Зона ограничений от микробного загрязнения (2-й пояс) утверждена радиусом в 117 м вокруг скважины. Зона ограничений от химического загрязнения (3-й пояс) утверждена радиусом в 583 м вокруг скважины.

Работы по реконструкции линии 10 кВ (объект ОВОС) не проводятся в пределах 3-го

пояса ЗСО действующих скважин.

Целевые гидрогеологические изыскания непосредственно площадки проектируемого строительства трассы электроснабжения 10 кВ не выполнялись.

2.2.4 Поверхностные воды

Брестский регион относится к территории с большим количеством поверхностных природных водных объектов. Речная сеть Брестской области относится к бассейнам Днепра (Припять), Немана (Щара), Западного Буга (Мухавец, Лесная). На территории области расположены 44 озера и 30 водохранилищ, наибольшее озеро – Выгонощанское, протекает более 80 малых рек, образованы Днестро - Бугский, Огинский и Микашевичский каналы.

Брестская область располагает среднегодовым речным стоком в 12,7 км³/год или 22% от всего речного стока республики. При этом изъятие речных вод для использования в 2010 году составило 0,139 км³/год, что немногим более 1% от речного стока области. Использование поверхностных вод для целей водопотребления в области развито в малом объеме.

Ближайшие к проектируемой трассе 10 кВ поверхностные водные объекты:



Территория района планируемой деятельности расположена одновременно в пределах двух гидрогеологических бассейнов: Вольно-Подольского и Подляско-Брестского. Полоса линии связи проходит по условной южной границе Подляско-Брестского гидрогеологического бассейна.

В непосредственной близости от аг.Медно, д.Рогозно течет река **Спановка** — правый приток Западного Буга. Протекает в Брестском районе Брестской области. Длина реки — 41 км (малая река). Река берёт начало у деревни Рогозно на границе с Малоритским районом. Течёт на северо-запад по юго-западной части Брестского Полесья на территории ландшафтного заказника Прибужское Полесье. Русло почти на всем протяжении канализировано.

Притоки: Серадовая Речка (левый), ручей Оса (правый).

Протекает деревни Рогозно, Медно и Страдечь. Впадает в Западный Буг, который в этом месте образует границу с Польшей в 2 км к северу от Страдечи.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и озер Брестского района утверждены Решением Брестского районного исполнительного комитета от 16 сентября 2020 г. № 1436 «Об утверждении проекта водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Брестского района» - водоохранные зоны и прибрежные полосы возле рассматриваемых участков (лист J3, J4) - см. схемы ниже:



Участки трассы 10 кВ попадают в водоохранную зону ближайшей реки Спановка.

2.2.5 Геологическое строение. Рельеф

Согласно физико-географическому районированию исследуемая территория принадлежит к Полесской провинции, Брестскому Полесью Малоритской равнине. В морфоструктурном отношении соответствует центральной части Луковско-Ратновского горста.

В геоструктурном отношении территория расположена на Малоритской равнине соответствующей центральной части Луковско-Ратновского горста. Следует отметить, что горст, как геотектоническая структура, на территории Беларуси в максимальной степени выражен в зоне планируемой деятельности. Разломами северо-восточного простираения горст разбит на три крупных блока, из которых Домачевский является фундаментом для территории Брестского района. Кроме того, она приближена к Подляско-Брестской впадине – важной отрицательной структуры Русской плиты, простирающейся на территории юго-западной Беларуси и смежных районов Польши. Восточная часть этой структуры (Брестская впадина) простирается с востока на запад. С севера и юга впадина ограничена разломами субширотного простираения.

Неблагоприятные геологические процессы не установлены. В геологическом строении в основном принимают участие флювиогляциальные надморенные отложения днепровского горизонта, которые представлены песками средними и мелкими.

Согласно ландшафтному районированию данная территория входит в Прибугский плосковолнистый водно-ледниковый с хвойными, широколиственно-хвойными лесами район Полесской провинции озерно-аллювиальных, аллювиальных террасированных и озерно-болотных ландшафтов с хвойными, широколиственно-хвойными и дубовыми лесами на дерново-подзолистых, часто заболоченных почвах, болотами подзоны суббореальных ландшафтов.

На территории района планируемой деятельности согласно ландшафтному районированию выделяются 4 ландшафта:

- 1) ландшафт полого-волнистой моренной равнины,
- 2) ландшафт плоско-волнистой водно-ледниковой равнины (который абсолютно преобладает),
- 3) ландшафт пойменной и надпойменной террас,
- 4) аквальный ландшафт

В геоморфологическом отношении природные ландшафты представлены плоско-волнистой равниной, местами осложненной холмами, котловинами и понижениями различных размеров, как правило, заболоченными и возникшими нередко на месте бывших озер. В целом же эоловый рельеф (дюны, бугры, гряды) является характерной геоморфологической особенностью территории. Наиболее значимые экзогенные процессы: дефляция, плоскостной смыл, береговая абразия. Встречаются участки необычных для этой части Полесья многометровых клифов и оригинальных бенчей (с элементами «неопетрогенеза»). Изолинии накопления склоновых шлейфов (80 см) наиболее выразительные на всей территории Беларуси. На разных глубинах и в разных агрегациях на территории района планируемой деятельности встречаются карбонатные структуры: от многометровых толщ писчего мела до рассеянных линз лугового мергеля. Отдельные меловые залежи возможно имеют здесь не гляциальное происхождение, а представляют собой коренные породы мезозойского возраста.

В южной части Брестского района (района планируемой деятельности) представлен антропогенно трансформированный плосковолнистый аллювиально террасированный ландшафт с дюнами, котловинами с широколиственно-сосновыми и дубовыми лесами, внепойменными лугами, болотами.

В Брестском районе расположены месторождения полезных ископаемых:

- 25 месторождений торфа с общими запасами 7,7 млн. тонн (крупнейшие - Страдечь, Лыщицы),
- 3 месторождения глин и суглинков (Шебринское, Вычулковское, Гершонско-Митьковское),
- Мухавецкое месторождение строительных песков (гравия, гальки, песка),
- месторождение мела - Кошары.

Кроме того, имеются сапропели, источники хлоридно-натриевых и хлоридно-натриевые

бромные минеральные воды.

В Брестском административном районе расположено перспективное для добычи сапропеля выработанное торфяное месторождение Гранне. При общей площади объекта 263 га площадь участка под сапропелем составляет 7,5 га. Мощность сапропеля составляет около 0,8 м (максимальная 1,6 м). Прогнозно запасы сапропеля месторождения Гранне составляют порядка 32 тыс. т в пересчете на условную влажность 60 %.

В пределах земельных участков, испрашиваемых филиалом «Брестские электрические сети» для строительства заявленными работами месторождения полезных ископаемых не выявлены (Заключение об отсутствии полезных ископаемых от 16.05.2022 №9-1-9/1234-ПИ).

Целевые инженерно-геологические условия площадки строительства проектируемых опор и трассы не выполнялись.

2.2.6 Почвы, земельные ресурсы

В соответствии с почвенно-географическим районированием территория планируемой деятельности относится к Малоритскому подрайону дерново-подзолистых заболоченных песчаных и торфяно-болотных почв Юго-западного округа Южной (Полесской) провинции.

Основными почвообразующими породами являются водно-ледниковые и озерноледниковые пески, супеси, в поймах рек и на плоских водоразделах – органогенные отложения.

По гранулометрическому составу преобладают песчаные почвы (71 %), торфяные (26 %), меньше всего супесчаных (2 %), средне- и легкосуглинистых почв (менее 1 %). По степени увлажнения почвы относятся к болотным – 32 %, глееватым – 26, глеевым – 24, слабоглееватым (временно избыточно увлажненным) – 15, нормального увлажнения – 3 %.

Для Брестского района характерны почвы преимущественно дерново-подзолистые и дерновые, различной степени увлажнения, а также торфяно-болотные. Широко распространена категория смытых почв. В целом, крупными и небольшими фрагментами или полосами на территории района планируемой деятельности представлены практически все, известные для Беларуси, типы:

1. Дерново-карбонатные почвы;
2. Бурые лесные почвы;
3. Подзолистые почвы;
4. Дерново-подзолистые почвы;
5. Дерново-подзолистые заболоченные почвы;
6. Болотно-подзолистые почвы;
7. Дерновые заболоченные;
8. Торфяно-болотные низинные почвы;
9. Торфяно-болотные верховые почвы;
10. Аллювиальные (пойменные) дерновые, дерновые заболоченные почвы;
11. Аллювиальные старопойменные (палеопойменные) дерновые и дерново-заболоченные почвы;
12. Аллювиальные болотные почвы;
13. Антропогенные почвы.

Трасса планируемой деятельности проходит по территории частично сельхозземель, частично на участке существующей, обслуживаемой РУП «Брестэнерго» трассы в лесном массиве, что обуславливает наличие участков с нарушенным почвенным покровом вследствие строительства, проложения инженерных коммуникаций. На указанной территории получили развитие антропогенные почвы.

2.2.7 Растительный мир

Территория района планируемой деятельности расположена в южной части лесной зоны, в подзоне хвойно-широколиственных лесов, а в соответствии с флористическим районированием Земли – в циркумбореальной флористической области Голарктического флористического

царства. По районированию А.Л.Тахтаджяна территория района планируемой деятельности соответствует пограничной полосе между наиболее крупными биомами Европы: Центральноевропейской провинцией (к западу) и Восточноевропейской провинцией (к востоку). В соответствии с биогеографическим районированием Республики Беларусь, расположена в Бугско-Припятском районе Бугско-Полесского геоботанического округа подзоны широколиственно-сосновых лесов, в Южной торфяно-болотной области больших низинных торфяных болот полесского ландшафта.

По структуре ландшафтов, флористическому составу и сложению растительного покрова, набору водных, болотных, лесных и луговых биотопов территория района планируемой деятельности обладает как типичными для полесского региона элементами, так и своеобразными, придающими ему особую ценность. Последнее относится, прежде всего, к экосистемам поймы реки Западный Буг: пойменным лесам и лугам, старичным озерам, болотам, зарослям кустарников. В составе именно этих экосистем наиболее высоко участие редких охраняемых растений и животных.

Современная флора сформировалась на самой теплообеспеченной территории Беларуси, где вегетационный период длится около 208 дней в году. В местных благоприятных климатических условиях сложилась весьма разнообразная по происхождению (генезису) и сочетанию географических элементов растительность, насчитывающая по очень неполным данным 740 видов высших сосудистых растений аборигенной флоры. С учетом отсутствия данных по некоторым трудноидентифицируемым таксонам, состав высших сосудистых растений региона предположительно насчитывает не менее 800 видов естественной флоры.

На территории региона произрастают многие виды кустарников, полукустарников, кустарничков и даже древовидные лианы.

Все широколиственные породы деревьев на сухих древнеаллювиальных и эоловых песках в сосновых лесах имеют нередко кустистую или мелколесную форму и чаще всего выполняют роль подлеска.

Из всех видов деревьев 10 относятся к основным лесообразующим породам и являются доминантами и эдификаторами лесных фитоценозов, типов леса и лесных формаций. Это сосна, ель, дуб черешчатый, граб, березы повислая и пушистая, ольха черная, осина, ива белая и ломкая. Граб обычно произрастает во втором ярусе. Ель также обычно образует второй ярус в различных типах сосняков, широколиственных и мелколиственных лесах, реже – первый ярус. Обычными породами являются рябина и черемуха. Большое распространение имеют ивы ломкая и белая, образующие ленточные лесные массивы в пойме р. Западный Буг. Здесь же образуют редкостойные древостои тополя белый и черный.

Грабняки района планируемой деятельности находятся в наиболее благоприятных филогенетических климатических условиях по сравнению с другими местами развития этих сообществ в Беларуси. Грабняки выступают, скорее всего, в роли экологических викариатов буковых лесов, последние распространены в 100-х км и более к юго-западу за пределами Беларуси.

В местной дендрофлоре широко представлены дендропороды широколиственных лесов. В частности – все аборигенные виды вязов.

В целом район планируемой деятельности по биогеографическому сочетанию, многообразию видов, гибридов и форм этой категории растений не имеет аналогов в Полесье.

Массивы и пойменные полосы лесной растительности расположены западнее и восточнее от проектируемой трассы

Трасса планируемой деятельности проходит частично по территории сельхозземель, частично на участке существующей, обслуживаемой РУП «Брестэнерго» трассы в лесном массиве, места произрастания видов растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, непосредственно на трассе проектируемой линии электропередачи не выявлены.

Места обитания и места произрастания видов грибов, растений и животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, в ходе планируемой деятельности не будут изменены.

Под проектируемые опоры совокупно удаляется – 4,77 м² иного травяного покрова, иной

травяной покров в рамках проекта удаляется на границах населенного пункта. При удалении иного травяного покрова за границами населенного пункта (4,77 м²), компенсационные мероприятия не предусматривались согласно ст 38 Закона Республики Беларусь от 14.06.2003 № 205-З «О растительном мире». Дополнительное озеленение в рамках проекта предусматривает посев газона обыкновенного в месте демонтируемых опор – 2,97 м².

2.2.8 Животный мир

Согласно зоогеографическому районированию территория района планируемой деятельности относится к Полесскому зоогеографическому району и расположена в Голарктической фаунистической области в царстве Арктогея. Значительное экосистемное разнообразие и широкий спектр биотопов в разной степени преобразованных человеком обуславливают условия жизни для всех экологических групп животного мира Полесья.

Высшей в таксономическом и экологическом отношениях группой животного мира и биоты в целом являются млекопитающие. На территории района планируемой деятельности отмечено 62 вида, что составляет 80,5 % от всей териофауны страны и 33 % от европейской териофауны.

Территория региона играет важную роль в сохранении генофонда редких, охраняемых видов млекопитающих Беларуси и Полесья.

Изменение численности млекопитающих региона в особенно заметных масштабах наблюдалось в последнее десятилетие. Более мягкие, с мокрыми осадками (дождями), зимы и более прохладные летние сезоны (климатические эффекты неморализации), не способствовали увеличению численности куницы лесной, горностая, мышовки лесной, некоторых видов летучих мышей и других животных. Этот же фактор послужил, вероятно, главной причиной резкого падения численности белки, как вида, нуждающегося в континентальном, морозном сезоне зимней «стратификации». После морозных снежных зим, напротив, активность размножения белки в лесах существенно возрастала, независимо от состояния кормов.

Своеобразно отразилось на животных западной части региона обвалование и устройство в середине 1980-х годов польдерной системы в правобережье Западного Буга, в т.ч. в зоне трассы планируемой деятельности. На начальном этапе мелиоративного воздействия наблюдалась весьма пестрая динамическая ситуация среди млекопитающих и других групп животных, вызванная эколого-мелиоративным стрессом. В конце 1980-х годов последовавшая экспансия обыкновенной полевки и лесной мыши привела к заметному увеличению численности лугового луны, ушастой совы, пустельги обыкновенной и некоторых других представителей луговой фауны.

В целом по группе млекопитающих и птиц наблюдается наибольший прогресс в отношении видов, связанных с селитебными экосистемами. В ареале планируемой деятельности в разные сезоны года на постоянных площадках наблюдений на землях населенных пунктов регистрируется от 8 до 90 видов позвоночных животных и многие десятки беспозвоночных животных.

В биогеографическом отношении орнитофауна региона представлена категориями всех «фаун»: бореальной, неморальной и т.д., известных для Беларуси. Исключительно большое значение имеет территория района планируемой деятельности для сохранения биологического разнообразия редких птиц Полесского региона.

На территории района планируемой деятельности отмечено 7 видов пресмыкающихся и 13 видов земноводных.

В акватории территории района планируемой деятельности установлено обитание 42 видов рыб, т.е. более половины видов национальной ихтиофауны. За исключением амура, толстолобика, буфало, ротана, все прочие 38 видов рыб следует оценивать, как естественно обитающие в водной среде. В том числе в бассейне р. Западный Буг вблизи участка планируемой деятельности обитают 2 вида рыб, включенных в Красную книгу Беларуси. Кроме того, сом обыкновенный и выюн отнесены к группе видов, нуждающихся в профилактической охране.

На территории района планируемой деятельности обитает огромное множество беспозвоночных животных, составляющие самые разные экологические группы и биогеографические категории. Предположительно беспозвоночных здесь не менее 18 тыс. видов.

Территория региона имеет исключительно высокое значение для мигрирующих видов животных.

Трасса планируемой деятельности проходит частично по территории сельхозземель, частично на участке существующей, обслуживаемой РУП «Брестэнерго» трассы в лесном массиве, на изучаемой территории распространение получили представители фауны влажных и суходольных лугов, пустошей.

Линии электропередач представляют существенную угрозу для популяций гнездящихся и мигрирующих птиц. Наибольший риск представляют опоры высоковольтных линий электропередач, расположенных среди естественных или мелиорированных лугов, лесных массивов и рощ, вблизи водотоков и водоемов, на окраинах населённых пунктов.

Присады на опорах линий электропередач для птиц крупной и средней величины или птиц, образующих плотные стаи (скворец), представляют угрозу поражений от короткого замыкания. Кроме того, линии электропередач и прилегающие зоны проводов представляют для птиц определенный риск из-за вероятности прямых столкновений в условиях плохой видимости в туманную погоду или темное время суток.

С целью минимизации возможного негативного воздействия запланировано использование на опорах не открытых, а изолированных проводов, что существенно снизит риск поражения птиц электрическим током.

Основным рекомендуемым природоохранным мероприятием, позволяющим существенно снизить неблагоприятное воздействие планируемой деятельности на животный мир исследуемой территории, является проведение работ по строительству объекта в особый сезон: с октября по март.

Проведение работ после сентября обеспечит минимальное вредное воздействие на кладки и выводковые местообитания насекомых, птиц и млекопитающих, обитающих в зоне прямого уничтожения. К этому сроку заканчивается период размножения позвоночных животных. Значительная часть беспозвоночных мигрирует в места зимней спячки или погибает по естественным причинам. Это мероприятие особенно актуально для земноводных и пресмыкающихся. Данное мероприятие позволит существенно снизить фактор беспокойства, прежде всего, в отношении подавляющего большинства видов птиц и млекопитающих.

2.2.9 Природные комплексы. Природные объекты

На территории Брестского района находятся:

- республиканский ландшафтный заказник «Прибужское Полесье» (172,306 км²);
- один заказник местного значения «Бугский» (32,85 км²);
- два памятника природы республиканского значения: островные ельники «Меднянские», буки лесные пурпурные «Лютинские»;
- памятник природы местного значения - руднянские вязы.

Произрастает 685 видов высших сосудистых растений, в том числе находящихся в Красной книге Беларуси – 42 вида растений.

Ландшафтный заказник «Прибужское Полесье» расположен в бассейне реки Западный Буг на территории Брестского и Малоритского районов Брестской области, на границе с Польшей и Украиной.

Республиканский ландшафтный заказник с одноименным названием «Прибужское Полесье», был создан Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. в южной части Брестского района на площади 7950 га. В 2003 году на базе заказника решением Брестского облисполкома объявлен биосферный резерват «Прибужское Полесье», площадь которого значительно больше площади заказника и составляет 48024 га. В 2004 году резерват «Прибужское Полесье» получил официальный статус биосферного резервата ЮНЕСКО. В 2012 году вошел в состав трансграничного биосферного

резервата «Западное Полесье», расположенного на территории Беларуси, Украины и Польши.

«Положение о республиканском ландшафтном заказнике «Прибужское Полесье», утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 15.03.2018 № 199.

Данным постановлением Резерват «Прибужское Полесье» преобразован в республиканский ландшафтный заказник «Прибужское Полесье» в связи с изменением его границ, режима охраны и использования.

Республиканский ландшафтный заказник «Прибужское Полесье» в настоящее время (далее – заказник «Прибужское Полесье») функционирует в Брестском районе Брестской области в целях сохранения в естественном состоянии природно-территориальных комплексов типичного природного ландшафта плосковолнистой водно-ледниковой равнины, дикорастущих растений и диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а также мест их произрастания и обитания.

Территория заказника расположена в бассейне реки Западный Буг в западной части Белорусского Полесья и является частью Малоритской водно-ледниковой равнины. В пределах резервата преобладают ландшафты полого-волнистой моренной равнины и плоско-волнистых водно-ледниковых, пойменной и надпойменной террас.

Биоразнообразие флоры белорусской части трансграничного резервата «Западного Полесье» представлено 910 видами высших сосудистых растений, 44 видами редких и охраняемых растений и грибов, занесенных в Красную книгу РБ. Фауна белорусской части биосферного резервата представлена 40 видами рыб, 13 видами земноводных, 7 видами пресмыкающихся, 238 видами птиц, 62 видами млекопитающих и более 18 тыс. видами беспозвоночных.

Отличительной особенностью ландшафтов Прибужского Полесья является наличие многочисленных дюн – песчаных холмов по берегам рек, озёр. Такие песчаные дюны облюбовала для кладки яиц ровесница динозавров, черепаха болотная. Многочисленные кладки этих удивительных пресмыкающихся можно увидеть в северной и южной части резервата. Визитной карточкой ГПУ «Республиканский заказник «Прибужское Полесье» является полудреводный папоротник чистоуст величавый или королевский папоротник, который занесен в Красную книгу Республики Беларусь и произрастает в стране только на территории заказника.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
КАРТА ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ПРИБУЖСКОЕ ПОЛЕСЬЕ»
(Брестский район, Брестская область)




Рисунок Б.1


Общая площадь заказника «Прибужское Полесье» составляет 17 230,6 гектара.

В состав земель заказника «Прибужское Полесье»: входят земли лесного фонда ГЛХУ «Брестский лесхоз» (16 660,1 гектара), земли ОАО «Комаровка» (484,3 гектара), производственного унитарного предприятия «Прилуцкая сторона» (74,67 гектара), фермерского хозяйства «Белазарович» (5,81 гектара), общества с ограниченной ответственностью «Три Стар» (2,22 гектара), государственного учреждения «Брестский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (0,02 гектара), Брестской областной организационной структуры республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо» (1,02 гектара) и земли запаса Брестского райисполкома (2,46 гектара).

Не входят в его состав расположенные в его границах земли промышленности,

транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения, земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов.

Проектные решения по прокладке трассы электроснабжения на землях РУП «Брестэнерго» не осуществляются на территории ландшафтного заказника «Прибужское Полесье», работы на существующем участке РУП «Брестэнерго» ведутся в окружении земель лесного фонда ГЛХУ «Брестский лесхоз», входящих в состав ландшафтного заказника «Прибужское Полесье»



Рамсарские водно-болотные угодья

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция), является межправительственным договором, основная миссия которого – «сохранение и разумное использование водно-болотных угодий путем национальных действий и международного сотрудничества для достижения устойчивого мирового развития». Была подписана в иранском городе Рамсар в 1971 году. На сегодняшний день к Рамсарской конвенции присоединилось 168 стран, в том числе Республика Беларусь (в 1999 году).

Беларусь является стороной Рамсарской конвенции (Конвенции о водно-болотных угодьях) с 1999 года, когда заказник «Споровский» первым из белорусских водно-болотных угодий был включён в Рамсарский список.

2186 водно-болотных угодий во всем мире включены в Рамсарский Список водно-болотных угодий международного значения, из них на 2014 год 16 водно-болотных угодий Республики Беларусь, общей площадью более 614 тыс. га.

2 февраля 2014 года из Секретариата Рамсарской конвенции пришло официальное уведомление о включении национального парка «Припятский», заказников «Козьянский» и «Выдрица» во Всемирный список водно-болотных угодий международного значения. Таким образом, количество угодий в Беларуси, которые охраняются в соответствии с Рамсарской конвенцией, увеличилось в 2014 году до 16 («Споровский», «Средняя Припять», «Званец», «Ольманские болота», «Освейский», «Ельня», «Котра», «Простырь», Березинский биосферный заповедник, «Выгонощанское», «Морочно», «Старый Жаден», «Острова Дулебы - Заозерье», «Козьянский», «Выдрица» и национальный парк «Припятский»). Два водно-болотных угодья Республики Беларусь признаны частями трансграничных водно-болотных угодий международного значения «Простырь – Припять – Стоход» (Беларусь - Украина) и «Котра - Чапкейяй» (Беларусь - Литва).

№ п/п	Наименование водно-болотного угодья	Площадь
1.	Березинский биосферный заповедник	85 149 га
2.	Острова Дулебы – Заозерье	30 772 га
3.	Котра	10 584 га
4.	Козьянский	26 060 га
5.	Средняя Припять	90 447 га
6.	Морочно	5 845 га
7.	Ольманские болота	94 219 га
8.	Освейский	22 600 га
9.	Национальный парк «Припятский»	88 553 га
10.	Простырь	9 500 га
11.	Споровский	19 384 га
12.	Старый Жаден	17 048 га
13.	Выгонощанское	54 182 га
14.	Выдрица	21 292 га
15.	Ельня	23 200 га
16.	Званец	15 873 га

В 2016 г ещё три белорусские территории включены в Рамсарский список водно-болотных угодий: «Полесская долина реки Буг», «Сервечь» и «Вилейты».





Граница Рамсарских угодий в данном районе по данным информационной службы Рамсарских угодий (2 схемы выше)



Проектирование осуществляется в двухкилометровой зоне Рамсарских водно-болотных угодий. Осуществление планируемой деятельности в рамках проектных решений не окажет негативного воздействия на состояние Рамсарского угодья «Полесская долина реки Буг».

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 1111 утверждена Стратегия сохранения и рационального (устойчивого) использования торфяников и Схема распределения торфяников по направлениям использования на период до 2030 года.

Схема предусматривает распределение всех торфяников Республики Беларусь, общая площадь которых составляет 2,39 млн. га, по четырем направлениям использования:

естественные болота, подлежащие особой и (или) специальной охране;

фонд особо ценных видов торфа (верховой малоразложившийся, битуминозный, а также пригодный в качестве сырья для лечебных целей);

разрабатываемый фонд – торфяные месторождения (их участки), на которых ведется или планируется промышленная добыча торфа;

земельный фонд – торфяники, используемые для ведения сельского хозяйства, лесного хозяйства и других видов экономической деятельности.

Для разработки Стратегии в рамках реализации проекта международной технической помощи ПРООН/ГЭФ «Торфяники 2» с использованием кадастровых материалов и данных дистанционного зондирования Земли была проведена инвентаризация всех болот Беларуси.

Установлено, что в естественном или близком к естественному состоянию сохранилось 863 тыс. га болот, из них 684 тыс. га – это болота, изученные ранее, которым в 1960-70-е годы были присвоены кадастровые номера (согласно Схеме, все эти болота подлежат особой и (или) специальной охране), остальные 179 тыс. га болот нуждаются в дополнительном изучении и определении мер по обеспечению их сохранения.

Нахождение указанных болот в естественном состоянии позволит получить целый ряд экосистемных выгод:

сохранить более 7 млрд. куб. метров запасов пресной воды и обеспечить устойчивое водное питание рек и озер;

сохранить в болотах около 500 млн. тонн углерода, обеспечить ежегодное выведение из атмосферы около 900 тыс. тонн диоксида углерода и выделение в атмосферу 630 тыс. тонн кислорода;

сохранить расположенные на болотах места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а также воспроизводственные центры охотничьих видов диких животных (лось, глухарь, тетерев);

обеспечить воспроизводство ресурсов клюквы в объеме более 10 тыс. тонн ежегодно;

развивать экологический туризм, ориентированный на рекреационный потенциал болот.

Как показали результаты инвентаризации, из всех болот, подлежащих особой и (или) специальной охране, примерно 2/3 уже имеют соответствующий установленный правовой режим, 1/3 еще нуждается в установлении такого режима. Однако уже сейчас в Схеме закреплено, что эти болота не будут рассматриваться в качестве участков добычи торфа.

Осуществление добычи торфа предусматривается, как правило, на уже нарушенных торфяниках: торфяные месторождения, на которых проведены подготовительные работы (проложена осушительная сеть каналов) или восстановление гидрологического режима которых невозможно или нецелесообразно; неэффективно осушенные лесной мелиорацией торфяники, повторное заболачивание которых нецелесообразно; неэффективно используемые осушенные сельскохозяйственные земли, мелиоративные системы которых не подлежат восстановлению.

Также Стратегией предусмотрено, что использование осушенных земель сельскохозяйственного назначения с торфяными почвами должно осуществляться с применением методов и подходов, обеспечивающих минимальные потери органического вещества и сохранение плодородия почв.

Нарушенные болота, дальнейшее эффективное использование которых невозможно, подлежат экологической реабилитации. К 2030 году планируется восстановить не менее 75 тыс. га нарушенных торфяников - выработанных участков торфяных месторождений, деградированных земель с торфяными почвами, неэффективно осушенных лесной мелиорацией болот.

Основной принцип устойчивого развития торфяников заключается в том, что все естественные торфяные болота (общей площадью около 863 тыс. га) подлежат охране, хозяйственная деятельность может вестись только на ранее осушенных и неэффективно использовавшихся торфяниках. Предусматривается также экологическая реабилитация нарушенных болот.

Как отмечают в Минприроды, успешная реализация стратегии позволит Беларуси к 2030 году сохранить в естественном состоянии 684 тыс. га болот, восстановить не менее 75 тыс. га

нарушенных торфяников, сохранить более 7 млрд. куб.м запасов пресной воды, удержать около 500 млн т углерода от попадания в атмосферу.

2.2.10 Природно-ресурсный потенциал. Природопользование

Уровень загрязнения компонентов природной среды на изучаемой территории (действующая с 1971 года птицефабрика ЗАО «Консул») обусловлен наличием антропогенной (создаваемой населением аг.Медно, д.Рогозно, в том числе мини-котельными и легковым автомобильным транспортом) и техногенной нагрузки (от действующей в течение 47 лет существования Медновской птицефабрики) на все объекты и компоненты природной среды, имеющиеся в наличии в данном регионе (Медновское и Страдечское озера, река Спановка, ландшафтный заказник «Прибужское Полесье», Рамсарские водно-болотные угодья).

Планируемая хозяйственная деятельность строительства и эксплуатации участка линии электропередач 10 кВ относится к инженерному обеспечению жилой зоны, что не противоречит существующему сложившемуся профилю природопользования в данных районах.

Планируемый объект не предполагает масштабных, в дополнение к имеющимся, как качественных, так и количественных изменений в использовании природно-ресурсного потенциала района размещения объекта и сопредельных территорий.

2.3 Социально-экономические условия в регионе

Агрогородок Медно расположен на южном берегу Медновского озера, в 18 км южнее Бреста, в 7,5 км восточнее границы с Польшей. В агрогородке находится этнографический музей, Свято-Преображенская церковь (1849г.), которая является прекрасным образцом полесского культового зодчества. В центре агрогородка достраивается новая церковь.



Инфраструктура:

- Участковая больница
- Детский сад
- Средняя общеобразовательная школа
- Комбинат бытового обслуживания населения
- Отделение связи РУП «Белпочта»
- Отделение Беларусбанка
- Аптека
- Публичная библиотека
- Клуб белорусской культуры

- Этнографический музей
- Два летних кафе
- Четыре магазина (три продовольственных и один промышленных товаров)
- Агроусадьбы (4 эксплуатирующихся, а так же несколько строящихся)
- Прокат катамаранов и рыболовных снастей
- Банно-прачечный комбинат
- Церковь Преображения Господня (1849 г.)
- Дом молитвы евангельских христиан-баптистов
- Православная церковь РПЦ (на стадии ввода в эксплуатацию)
- В 3,5 км от Медно расположен санаторий республиканского значения «Берестье», с широкой санаторно-курортной и лечебной инфраструктурой

Действует постоянный лесной питомник "Медно", расположенный в "Меднянском лесничестве" ГЛХУ "Брестский лесхоз".

Так же работают несколько частных пилорам.

В лесном массиве на въезде в агрогородок Медно размещается Брестская зона нагонки и натаски охотничьих собак.



Центральная часть аг.Медно

По данным 2015 г население аг.Медно 1000 жителей

В агрогородке функционирует детский сад и средняя общеобразовательная школа с изучением немецкого языка



Средняя школа и детсад аг.Медно

Деревня Рогозно - деревня в Брестском районе Брестской области Беларуси. Входит в состав Знаменского сельсовета. Население — 170 человек (2019). Деревня Рогозно расположена в южной части района в 30 км к югу от центра города Брест, и в 12 км к юго-востоку от центра сельсовета, агрогородка Знаменка. В 12 км к западу течёт река Западный Буг, по которой здесь проходит граница с Польшей, в 18 км к югу проходит граница с Украиной. Рядом с Рогозно берёт начало река Спановка, приток Западного Буга. Деревня находится в окружении лесов, соединена местной дорогой с агрогородком Медно. Ближайшая ж/д станция в Знаменке (линия Брест — Томашовка)

Достопримечательности:

- Братская могила жертв фашизма. Похоронены 5 погибших лётчиков и 44 партизана и жителя деревни, расстрелянных фашистами. В 1977 году на могиле установлен обелиск[6].
- Православная церковь св. Димитрия Солунского (1990-е годы).

Инфраструктура: имеются фельдшерско-акушерский пункт, магазин, кладбище, а также молитвенный дом баптистов.

Состояние здоровья населения

Медико-демографические процессы в Республике Беларусь в последние годы близки к стабилизации, однако достигнутый уровень этой стабилизации не может быть признан приемлемым для обеспечения устойчивого социально-экономического развития. В частности, сохраняется на относительно низком уровне ожидаемая продолжительность жизни при рождении, высокая смертность, в условиях меняющейся возрастной структуры населения отмечается постепенное нарастание хронических патологий.

Вещества, загрязняющие окружающую среду, оказывают влияние на организмы отдельных индивидов, а также возрастных категорий, вызывая большое число биологических реакций. Можно выделить 5 стадий силы биологических реакций:

- воздействие загрязнителя на ткани, не вызывающее других биологических изменений;
- физиологические или метаболические изменения, значение которых недостаточно определено;
- физиологические или метаболические изменения, подрывающие сопротивляемость организма к заболеванию;
- заболеваемость;

- смертность.

Для преодоления неблагоприятных тенденций основной целью медико-демографического развития должно быть укрепление здоровья и снижение смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте. Особое внимание следует уделять созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, обеспечивающих возможность рождения и воспитания нескольких детей.


В связи с этим в рамках модели устойчивого развития в области охраны и укрепления здоровья людей должны выступать следующие требования:

- создание условий для здоровой, продолжительной жизни человека и ее активного периода;
- улучшение качества среды обитания людей, осуществление мер, обеспечивающих снижение уровня заболеваемости, вызванных изменением факторов среды обитания человека;
- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обусловленного состоянием среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие на организм человека факторов его среды обитания, и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности.

В целом по Брестской области, включая областной центр, число умерших от инфекционных и паразитарных болезней уменьшилось на 20,4 %. К аналогичному периоду прошлого года уменьшилось число умерших от новообразований на 0,7%, отмечен, в том числе, рост по городским поселениям – на 0,4%, снижение в сельской местности – на 2,3.

От болезней системы кровообращения умерло 3357 человек, что на 7,2% ниже аналогичного периода 2011 года. Снижение числа смертей произошло как среди городского (92,8%), так и сельского (92,7) населения. Также снизилось количество смертей от болезней органов дыхания (72,4%), пищеварения (79,4), мочеполовой системы (83,0). Тем не менее, в Брестском районе в 3 раза выросло количество смертей от болезней органов дыхания.

Основными причинами смертности населения области за отчетный период являются болезни системы кровообращения (53,3% от общего числа умерших), новообразования (13,7%), внешние причины - несчастные случаи, отравления, травмы и другие (7,4%).



Структура причин смертности

3. Воздействие планируемой деятельности (объекта) на компоненты природной среды

3.1 Воздействие на атмосферный воздух

Воздействие на атмосферу планируемого объекта будет проходить на стадии строительства объекта.

Источниками воздействия на атмосферу на стадии строительства являются:

- строительная техника, автомобильный транспорт, используемые в процессе производства строительно-монтажных работ.

Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферный воздух при

проведении строительных работ на основании типовых технологий являются: летучие органические соединения, пыль неорганическая, твердые частицы суммарно, сварочные аэрозоли, углерода оксид, азота диоксид, серы диоксид, углеводороды предельные C_1-C_{10} , углеводороды предельные $C_{11}-C_{19}$.

Объемы выбросов загрязняющих веществ на стадии строительства являются маломощными, выбросы носят разовый, временный характер, воздействие на атмосферу данных источников принимается незначительным, непостоянным, расчет выбросов не производится.

Постоянные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не проектируются.

Анализ воздействия по приземным концентрациям. Зона воздействия

В процессе эксплуатации электрических сетей 10 кВ выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух не предусматриваются. Расчет приземных концентраций и определение зоны воздействия не выполнялись.

Определение размеров санитарно – защитной зоны (СЗЗ)

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 11.12.2019 № 847 «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» п 15.2. - в целях защиты населения от воздействия электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц, создаваемых ВЛЭП, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не должна превышать 1 кВ/м, а напряженность магнитного поля не должна превышать 8 А/м. Для ВЛЭП, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛЭП с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического и магнитного полей тока промышленной частоты 50 Гц по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛЭП:

- 20 м – для ВЛЭП с напряжением 330 кВ;
- 30 м – для ВЛЭП с напряжением 500 кВ;
- 40 м – для ВЛЭП с напряжением 750 кВ;
- 55 м – для ВЛЭП с напряжением 1150 кВ.

Данный основной санитарный документ не регламентирует санитарный разрыв для линии электропередач с напряжением 10 кВ.

Согласно Правилам устройства электроустановок:

п.2.4.56. Расстояние от проводов ВЛ в населенной и ненаселенной местности при наибольшей стреле провеса проводов до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 6 м.

п.2.4.57. Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не менее:

- 1,0 м — до балконов, террас и окон;
- 0,2 м — до глухих стен зданий, сооружений.

п.2.4.58. Расстояние по горизонтали от проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до зданий и сооружений должно быть не менее:

- 1,5 м — до балконов, террас и окон;
- 1,0 м — до глухих стен.

Данные расстояния при проектировании на территории населенного пункта аг. Медно учтены и выдержаны.

3.2 Воздействие на подземные воды

Проектными решениями по объекту «Реконструкция участка ВЛ-10 кВ №142 от ПС-35 кВ «Рогозно» не предусмотрены технологические процессы, а также использование технологического или иного оборудования, являющихся источниками образования сточных вод. Образование производственных и ливневых сточных вод в период строительства, а также в процессе эксплуатации объекта не прогнозируется.

3.3 Воздействие на поверхностные воды

Проектными решениями по объекту «Реконструкция участка ВЛ-10 кВ №142 от ПС-35 кВ «Рогозно» не предусмотрены технологические процессы, а также использование технологического или иного оборудования, являющихся источниками образования сточных вод. Образование производственных и ливневых сточных вод в период строительства, а также в процессе эксплуатации объекта не прогнозируется.

3.4 Воздействие на геологическое строение и рельеф, почвы и земельные ресурсы

Воздействия на почвы и земельные ресурсы при реализации проектного решения будут оказываться при производстве строительных работ.

Порядок обращения с плодородным слоем грунта:

Под проектируемые опоры перемещается 0,5 м³ плодородного грунта. Изъятый плодородный грунт (0,5 м³) используется для озеленения в месте демонтируемых опор.

План организации рельефа выполнен в соответствии с высотным положением существующей благоустроенной территории населенного пункта и существующих зданий и сооружений, а также на основании задания заказчика, с учетом максимального приближения к существующему рельефу.

Воздействие на геологическое строение и рельеф, дополнительно к имеющемуся, не является значительным и находится в пределах, обусловленных вертикальной планировкой территории строительства.

Почва – гигантский сорбент поступающих в нее продуктов деятельности человека.

Значительная часть промышленных выбросов непосредственно из воздуха, с растений или окружающих предметов попадает в почву: газы – преимущественно с осадками, пыль – под действием силы тяжести. В условиях непрерывного загрязнения в вегетативной массе растений в фазе их созревания сохраняется 2-10 % атмосферных примесей, поступивших на поверхность растительного покрова за вегетационный период; все остальное попадает в почву.

Промышленные загрязнения оказывают заметное влияние на состав почв, создают неблагоприятные условия для развития естественных почвенных процессов, в том числе процессов трансформации и миграции органического вещества. Почва обладает определенной буферностью к изменениям поступления веществ из атмосферы, способностью к самоочищению от загрязняющих веществ. Факторами, способствующими увеличению загрязненности верхнего слоя почвы являются: высокая относительная влажность воздуха; температурная инверсия; штиль; сплошная облачность; туман; морозящий обложной дождь. При этих атмосферных явлениях пылевидные частицы лучше прилипают к наземным частям растений, а газы быстро проникают в растительные ткани. Кроме промышленных выбросов в атмосферу, отрицательно сказываются на состоянии почвы и механические нарушения почвенного покрова: снятие плодородного слоя, расчистка территории от растительности, что в свою очередь нарушает экологическое равновесие почвенной системы.

Негативное влияние на почвы оказывают загрязненные нефтепродуктами дождевые и талые воды, а также, нарушение правил сбора и утилизации промышленных отходов.

Анализируя основные решения проектные решения можно сделать следующее заключение:

- под проектируемые опоры перемещается 0,5 м³ плодородного грунта. Изъятый плодородный грунт (0,5 м³) используется для озеленения в месте демонтируемых опор.
- после окончания строительно-монтажных работ земли, частично отводимые во временное пользование, возвращаются землепользователям;
- при строительстве будут применяться методы работ, исключаящие ухудшение свойств грунтов неорганизованным размывом поверхностными и подземными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом, а также проводиться соответствующие мероприятия по обращению со строительными отходами, предотвращающие загрязнение прилегающей территории.

3.5 Воздействие на растительный мир

Воздействия на растительный мир при реализации проектного решения будут оказываться при производстве строительных работ.

Места произрастания видов растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, непосредственно на трассе линии электропередачи не выявлены.

Под проектируемые опоры совокупно удаляется – 4,77 м² иного травяного покрова, иной травяной покров в рамках проекта удаляется на границах населенного пункта. При удалении иного травяного покрова за границами населенного пункта (4,77 м²), компенсационные мероприятия не предусматривались согласно ст 38 Закона Республики Беларусь от 14.06.2003 № 205-З «О растительном мире». Дополнительное озеленение в рамках проекта предусматривает посев газона обыкновенного в месте демонтируемых опор – 2,97 м².

Косвенное воздействие будет оказано выбросами загрязняющих веществ от строительной техники.

Критериями оценки устойчивости растительного мира и ландшафтов в целом к техногенным воздействиям через воздушный бассейн служат следующие показатели:

- аккумуляция загрязняющих примесей (характеристики инверсий, штилей, туманов);
- разложение загрязняющих веществ в атмосфере, зависящее от общей и ультрафиолетовой радиации, температурного режима, числа дней с грозами;
- вынос загрязняющих веществ (ветровой режим), отсутствие застойных зон, обусловленных рельефом или многоэтажной застройкой;
- степень разбавления и окисления загрязняющих веществ за счет воспроизводства кислорода зеленым покровом в зависимости от % относительной лесистости.

Выбросы от автомобильного транспорта вызывают нарушение регуляторных функций биомембран, разрушение пигментов и подавление их синтеза, инактивацию ряда важнейших ферментов из-за распада белков, активацию окислительных ферментов, подавление фотосинтеза, нарушение синтеза полимерных углеводов, белков, липидов, изменение соотношения форм воды в клетке. Это ведет к сокращению прироста, усилению процессов старения у многолетних и древесных растений. Степень повреждения зависит как от концентрации загрязнения, так и от продолжительности его воздействия.

Наибольшее значение имеет величина максимальной концентрации загрязнений, воздействовавшей на растение. Эффект продолжительных воздействий выражен менее сильно, чем эффект максимальных пиковых концентраций, даже если такие концентрации поддерживаются в атмосфере только в течение короткого времени (порядка 1 часа). Большое значение имеет также частота воздействий пиковых концентраций загрязнений.

Справочно.

Хроническое физиологическое нарушение деятельности растений может возникать при неоднократном воздействии диоксида азота в концентрации 0,25 млн⁻¹ в течение 1 часа, появление видимых симптомов, в этом случае, маловероятно. При концентрациях 1 млн⁻¹, как правило, появляются первичные симптомы избытка в атмосфере окислов азота – тускло-зеленые водянистые пятна на листьях растений. Повреждение наиболее чувствительных видов растений могут вызвать концентрации диоксида серы и диоксида азота равные 0,75 млн⁻¹ при совместном воздействии. Вблизи крупных промышленных предприятий в ассимиляционных органах растений увеличивается содержание питательных элементов и некоторых микроэлементов.

В таблице приведены допустимые нормы содержания в воздухе диоксидов азота и серы в выбросах котельной для различных растений.

Чувствительность растений	Средняя за 30 минут концентрация при разовом воздействии, мг/м ³		Средняя за период роста растений концентрация (7 месяцев вегетации), мг/м ³	
	NO ₂	SO ₂	NO ₂	SO ₂
Очень чувствительные	-	0,25	-	0,05

Чувствительные	6,0	0,40	0,35	0,08
Устойчивые	-	0,60	-	0,12

При одинаковых экологических условиях под влиянием идентичных загрязнителей каждому виду растений свойственна своя степень устойчивости к воздействию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Строительные работы характеризуются кратковременным воздействием на объекты растительного мира. Воздействие длительного характера на растительный мир при реализации проектного решения будет не оказываться при отсутствии проектируемых источников выбросов.

3.6 Воздействие на животный мир

Животные испытывают прямое воздействие техногенных и антропогенных изменений в состоянии окружающей природной среды. Прямое воздействие на состояние животных связано с непосредственным изъятием особей, токсикологическим загрязнением среды их обитания и уничтожением подходящих для их обитания биотопов.

Непосредственно в зоне прокладки трассы электроснабжения отмечены животные лугов и населенных пунктов – мыши-полевки, кроты и многочисленные птицы: жаворонки, кулики, куропатки, луговые коньки, чайки-черноголовки, галки, грачи, серые вороны, сороки, воробьи, синицы, ласточки, совы.

Проектными решениями не предусмотрено прямое изъятие и перемещение особей.

Воздействие загрязнений, обусловленных работой строительного объекта и качественными характеристиками применяемых сложнхимических материалов, на животных можно оценить исходя из применимости ПДК населенных мест. Результатами длительной работы гигиенистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стала разработка ПДК для человека, определенные на базе эксперимента над животными. Если придерживаться научной объективности, действующие у нас и во всем мире ПДК являются пороговым уровнем биологической безопасности животных, экстраполированным на человека. Речь идет о резорбтивных реакциях организма и соответствующих им среднесуточных ПДК, т.е. реакциях, контролирующих здоровье любого живого организма.

Применительно к рассматриваемому объекту, среднегодовые концентрации стандартного перечня фоновых загрязняющих веществ (фоновые концентрации) в воздухе аг.Медно и д.Рогозно и района размещения проектируемого объекта ниже установленных пороговых величин, что свидетельствует о безопасности загрязнения для животного мира исследуемого района по данным (фоновым) видам загрязнений.

Проектируемые технологические выбросы и долгосрочное воздействие загрязняющих веществ проектом не предусматривается.

При строительстве объекта возможно временное шумовое воздействие на окружающую среду от работы строительной техники. Данное воздействие будет носить временный непостоянный характер, не превышающий существующий фоновый уровень шумового воздействия.

Проектом не предусматриваются постоянные источники шума, теплового излучения, вибрации, источники инфразвука и ультразвука.

Одним из факторов, который может оказывать потенциально негативное воздействие на состояние окружающей среды и животных при проектировании трассы электроснабжения является воздействие электромагнитных волн. При эксплуатации электроэнергетических установок – открытых распределительных устройств и воздушных ЛЭП напряжением выше 330 кВ – в пространстве вокруг токоведущих частей работающих электроустановок возникает мощное электромагнитное поле, влияющее на здоровье живых организмов. В электроустановках напряжением ниже 330 кВ появляются менее интенсивные электромагнитные поля, не оказывающие отрицательного влияния на биологические объекты.

На основании проектных данных установлено, что на территории проектируемой линии 10 кВ отсутствуют источники электромагнитных излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона (частота 300 МГц и выше) и

негативное воздействие по данному фактору оказываться не будет.

Основным рекомендуемым природоохранным мероприятием, позволяющим существенно снизить неблагоприятное воздействие планируемой деятельности на животный мир исследуемой территории, является проведение работ по стрелству объекта в особый сезон: с октября по март.

Проведение работ после сентября обеспечит минимальное вредное воздействие на кладки и выводковые местообитания насекомых, птиц и млекопитающих, обитающих в зоне прямого уничтожения. К этому сроку заканчивается период размножения позвоночных животных. Значительная часть беспозвоночных мигрирует в места зимней спячки или погибает по естественным причинам. Это мероприятие особенно актуально для земноводных и пресмыкающихся. Данное мероприятие позволит существенно снизить фактор беспокойства, прежде всего, в отношении подавляющего большинства видов птиц и млекопитающих.

Существенный положительный эффект ожидается в связи с использованием на опорах не открытых, а изолированных проводов. Что существенно снизит риск поражения птиц электротоком. Планируемая деятельность частично окажет положительный эффект на животный мир в зоне реализации объекта, т.к. планируется частичный демонтаж сетей с неизолированными проводами.

Кратковременное беспокойство животных будет обусловлено краткосрочностью и незначительным шумовым и световым воздействием планируемых работ и особенностями эксплуатации объекта. В большинстве случаев это кратковременное беспокойство не будет отличаться от фонового беспокойства.

В целом, при отсутствии источников негативного воздействия на животных, компенсационные выплаты не рассчитывались.

3.7 Воздействие на природные комплексы, природные объекты

Трасса 10 кВ не проходит непосредственно по территории, определенной в рамках Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, подписанной в г. Рамсаре 2 февраля 1971 года, расположена в ее двухкилометровой зоне, не проходит на территории ландшафтного заказника «Прибужское Полесье», расположена на территориях, подлежащих спец.охране – в водоохранной зоне реки Спановка.

Согласно статье 53 Водного кодекса Республики Беларусь п.3 в границах водоохраных зон не допускаются:

1.1. применение (внесение) с использованием авиации химических средств защиты растений и минеральных удобрений;

1.2. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения отходов (за исключением санкционированных мест временного хранения отходов, исключающих возможность попадания отходов в поверхностные и подземные воды);

1.3. возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов хранения и (или) объектов захоронения химических средств защиты растений;

1.4. складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, противоледных реагентов;

1.5. размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением площадок, входящих в состав очистных сооружений сточных вод с полной биологической очисткой и водозаборных сооружений, при условии проведения на таких площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией);

1.6. мойка транспортных и других технических средств;

1.7. устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных (мест организованного содержания сельскохозяйственных животных при пастбищной системе содержания);

1.8. рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без лесоустроительных проектов, проектной документации, утвержденных в установленном законодательством порядке, без лесорубочного билета, ордера, разрешения местного исполнительного и распорядительного органа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, об охране и использовании растительного мира, о транспорте, о Государственной границе Республики Беларусь.

Размещение проектируемого объекта 10 кВ не противоречит режиму использования водоохранной зоны реки Спановка.

Места произрастания видов растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, непосредственно на трассе линии электропередачи не выявлены.

Дикорастущие сосудистые растения, произрастающие на сопредельных территориях республиканского заказника, характеризуются значительным видовым богатством – негативное воздействие оказываться не будет.

Под проектируемые опоры совокупно удаляется – 4,77 м² иного травяного покрова, иной травяной покров в рамках проекта удаляется на границах населенного пункта. При удалении иного травяного покрова за границами населенного пункта (4,77 м²), компенсационные мероприятия не предусматривались согласно ст 38 Закона Республики Беларусь от 14.06.2003 № 205-З «О растительном мире». Дополнительное озеленение в рамках проекта предусматривает посев газона обыкновенного в месте демонтируемых опор – 2,97 м².

Воздействие на животных: Кратковременное беспокойство животных будет обусловлено краткосрочностью и незначительным шумовым и световым воздействием планируемых работ и особенностями эксплуатации объекта. В большинстве случаев это кратковременное беспокойство не будет отличаться от фонового беспокойства.

3.8 Воздействие физических факторов

Источниками возможного физического воздействия на территории планируемой деятельности в период строительства и эксплуатации объекта являются:

- при строительстве объекта возможно временное шумовое воздействие на окружающую среду от работы строительной техники. Данное воздействие будет носить временный непостоянный характер, не превышающий существующий фоновый уровень шумового воздействия.

Проектом не предусмотрены трансформаторные подстанции, постоянные источники шума проектом не заявлены.

Проектом не предусматриваются постоянные источники теплового излучения, источники инфразвука и ультразвука.

Одним из таких факторов, который оказывает потенциально негативное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье населения, является **воздействие электромагнитных излучений**. Основными параметрами, характеризующими электромагнитное поле, являются: частота, длина волны и скорость распространения. Эффект действия электромагнитного поля на биологический объект принято оценивать количеством электромагнитной энергии, поглощаемой этим объектом при нахождении его в поле.

При эксплуатации электроэнергетических установок – открытых распределительных устройств и воздушных ЛЭП напряжением выше 330 кВ – в пространстве вокруг токоведущих частей работающих электроустановок возникает мощное электромагнитное поле, влияющее на здоровье людей. В электроустановках напряжением ниже 330 кВ появляются менее интенсивные электромагнитные поля, не оказывающие отрицательного влияния на биологические объекты.

Основанием для оценки воздействия электромагнитного излучения служат:

- санитарные нормы и правила и гигиенические нормативы «гигиенические требования к электрическим и магнитным полям тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на население», утвержденное постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2010 г. № 68, с изменениями утвержденными постановлением Министерства

здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67;

- санитарные правила и нормы 2.1.8.12-17-2005 «Защита населения от воздействия электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23.08.2005 № 122, с изменениями утвержденными постановлением Министерства здравоохранения РБ от 21.06.2010 № 68;

- санитарные правила и нормы «Требования к электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона при их воздействии на человека», Гигиенического норматива "Предельно допустимые уровни электромагнитных излучений радиочастотного диапазона при их воздействии на человека", утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.03.2015 № 23.

Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс одновременного распространения в пространстве изменяющихся электрического и магнитного полей. Излучателем (источником) электромагнитных волн является всякий проводник, по которому проходят переменные токи.

Оценка воздействия электромагнитных излучений на людей осуществляется по следующим параметрам:

- по энергетической экспозиции, которая определяется интенсивностью электромагнитных излучений и временем его воздействия на человека;
- по значениям интенсивности электромагнитных излучений;
- по электрической и магнитной составляющей;
- по плотности потока энергии.

Линии электропередач при работе создают в прилегающем пространстве электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются электромагнитные поля от проводов линии достигает десятков метров. Дальность распространения электромагнитного поля зависит от величины напряжения ЛЭП, чем выше напряжение - тем больше зона повышенного уровня электромагнитного поля, при этом размеры зоны не изменяются в течении времени работы ЛЭП.

Электромагнитные поля ЛЭП являются сильными факторами влияния на состояние всех биологических объектов, попадающих в зону их воздействия. Например, в зоне наибольшего действия электрического поля, вблизи высоковольтных опор ЛЭП и траверс ЛЭП у насекомых проявляются изменения в поведении: так у пчел фиксируется повышенная агрессивность, беспокойство, снижение работоспособности и продуктивности, склонность к потере маток; у жуков, комаров, бабочек и других летающих насекомых наблюдается изменение поведенческих реакций, в том числе изменение направления движения в сторону с меньшим уровнем поля. У растений часто встречаются аномалии развития - меняются формы и размеры цветков, листьев, стеблей, появляются лишние лепестки.

Специфическая особенность эксплуатации ЛЭП связаны с действием на окружающую среду комплексом биологических факторов электромагнитной природы включающей в себя:

- переменных электромагнитный потенциал на проводе;
- электрические токи утечки;
- электрические токи заземления в почве;
- коронный разряд;
- ионизирующее излучение;

Влияние электромагнитного поля на организм человека

На организм человека влияет длительное пребывания в зоне ЛЭП. Кратковременное облучение в течение нескольких минут способно повлиять только на гиперчувствительных людей или у больных некоторыми видами аллергии. Например, хорошо известны работы английских ученых в начале 90-х годов показавших, что у ряда аллергиков по действием электромагнитного поля ЛЭП развивается реакция организма по типу эпилептической. При продолжительном пребывании (месяцы - годы) человека в электромагнитном поле ЛЭП могут развиваться заболевания преимущественно сердечно-сосудистой и нервной систем организма человека. В

последние годы в числе отдаленных последствий часто называются онкологические заболевания людей.

Наибольшее влияние электрическое поле ЛЭП оказывает на человека в обуви, изолирующей его от земли. В этом случае на изолированном от земли проводящем теле человека наводится потенциал, зависящий от соотношения емкости тела на землю и на провода ЛЭП. Чем меньше емкость на землю (чем толще, например, подошва обуви), тем больше наведенный потенциал, который может составлять несколько киловольт и даже достигать 10 кВ.

Исходя из конструктивных особенностей линии электропередачи (провисания провода) наибольшее влияние электромагнитного поля на человека проявляется в середине пролета, где напряженность для линий сверх- и ультравысокого напряжения на уровне человеческого роста составляет 5 - 20 кВ/м и выше в зависимости от класса напряжения и конструкции линии.

У опор ЛЭП, где высота подвеса проводов наибольшая и сказывается экранирующее влияние опор, напряженность поля наименьшая. Так как под проводами ЛЭП могут находиться люди, животные, транспорт, то возникает необходимость оценки возможных последствий длительного и кратковременного пребывания людей в зоне ЛЭП, в электрическом поле различной напряженности.

В опытах, проведенных многими исследователями, обнаружено четкое пороговое значение напряженности электромагнитного поля ЛЭП, при котором наступает разительное изменение реакции организма человека. Значение определено равным 160 кВ/м, меньшая напряженность электромагнитного поля сколько-нибудь заметного вреда человеку не наносит.

Напряженность электромагнитного поля в зонах опор ЛЭП 750 кВ на высоте человеческого роста примерно в 5-6 раз меньше опасных значений. Выявлено неблагоприятное воздействие электрического поля промышленной частоты на организм людей, обслуживающий опоры ЛЭП и подстанции ОРУ напряжением 500 кВ и выше; при напряжении 380 и 220 кВ это действие выражено слабо. Но при всех напряжениях действие поля высокой частоты на организм человека зависит от продолжительности нахождения в нем.

На основании массовых эпидемиологических обследований населения, проживающего в условиях облучения магнитными полями ЛЭП как безопасный или "нормальный" уровень для условий продолжительного облучения, не приводящий к онкологическим заболеваниям, независимо друг от друга шведскими и американскими специалистами рекомендована величина плотности потока магнитной индукции 0,2 - 0,3 мкТл.

Защита человека от неблагоприятного воздействия электромагнитных полей ЛЭП

Основной принцип защиты здоровья человека от электромагнитного поля ЛЭП состоит в установлении санитарно-защитных зон для линий электропередачи и снижением напряженности электрического поля в жилых зданиях и в местах возможного продолжительного пребывания людей путем применения защитных экранов.

Согласно нормам пребывание человека без средств защиты в электрическом поле напряженностью до 5 кВ/м включительно может быть сколь угодно длительным. Для ЛЭП 500 кВ напряженность поля 5 кВ/м достигается под проводами, находящимися на высоте менее 15 м от поверхности земли, а напряженность поля 10 кВ/м - под проводами, находящимися на высоте менее 8 м.

Под линиями в труднодоступной местности (например, болота, горные склоны) допускается напряженность электрического поля 20 кВ/м; для ненаселенной местности - 15 кВ/м, в местах пересечений с дорогами - 10 кВ/м и для населенной местности, где под линиями могут часто находиться люди - 5 кВ/м. Кроме того, нормируется допустимая напряженность на границах жилых застроек - 1,5 кВ/м, при этом допускается пребывание человека в течение всей жизни. Следует заметить, что указанные значения напряженности поля определяются на уровне головы человека (1,8 м. над поверхностью земли).

Границы санитарно-защитных зон для ЛЭП которых на действующих линиях определяются по критерию напряженности электрического поля - **1 кВ/м**.

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 11.12.2019 № 847 «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-

защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» п 15.2. - в целях защиты населения от воздействия электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц, создаваемых ВЛЭП, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не должна превышать 1 кВ/м, а напряженность магнитного поля не должна превышать 8 А/м. Для ВЛЭП, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛЭП с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического и магнитного полей тока промышленной частоты 50 Гц по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛЭП:

- 20 м – для ВЛЭП с напряжением 330 кВ;
- 30 м – для ВЛЭП с напряжением 500 кВ;
- 40 м – для ВЛЭП с напряжением 750 кВ;
- 55 м – для ВЛЭП с напряжением 1150 кВ.

Для воздушных **высоковольтных** линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны ЛЭП по обе стороны от проекции на землю крайних проводов ВЛ. Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений.

Данный вышеуказанный документ не регламентирует санитарный разрыв для проектируемой линии электропередач с напряжением 10 кВ.

На основании проектных данных установлено, что на территории проектируемой линии **10 кВ** отсутствуют источники электромагнитных излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона (частота 300 мГц и выше).

Согласно Правилам устройства электроустановок

п.2.4.56. Расстояние от проводов ВЛ в населенной и ненаселенной местности при наибольшей стреле провеса проводов до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 6 м.

п.2.4.57. Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не менее:

- 1,0 м — до балконов, террас и окон;
- 0,2 м — до глухих стен зданий, сооружений.

п.2.4.58. Расстояние по горизонтали от проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до зданий и сооружений должно быть не менее:

- 1,5 м — до балконов, террас и окон;
- 1,0 м — до глухих стен.

Данные расстояния при проектировании на территории населенного пункта аг.Медно учтены и выдержаны.

3.9 Воздействие при обращении с отходами производства

Отходы производства, образующиеся в результате любой хозяйственной деятельности, также являются одним из факторов, оказывающих воздействие на окружающую среду по всем рассматриваемым направлениям воздействиям.

Система обращения с отходами производства должна строиться с учетом выполнения требований природоохранного законодательства, изложенных в статье 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 273-З, а также следующих базовых принципов:

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности;
- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.

Основным способом снижения негативного воздействия на окружающую среду является уменьшение объемов образования отходов и их максимальное использование.

Основными источниками образования отходов на этапе планируемого строительства на площадке являются: проведение подготовительных и строительно-монтажных работ (подготовка строительной площадки, жизнедеятельность рабочего персонала).

Строительные отходы, образующиеся в процессе проведения строительно-монтажных работ, необходимо временно хранить на специально отведенной, оборудованной твердым (уплотненным грунтовым) основанием площадке. В дальнейшем они должны вывозиться с площадки на объекты использования согласно реестру объектов по использованию отходов и объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов (перечень организаций-переработчиков размещен на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды <http://minpriroda.gov.by> в разделе «Справочная информация») или на захоронение (исключительно при невозможности использования) на полигон твердых коммунальных отходов.

В период строительства объектов запрещается проводить ремонт техники без применения устройств (поддоны, емкости, подстилка из пленки и др.), предотвращающих попадание горючесмазочных материалов в окружающую среду.

Данным проектом предусматривается демонтаж существующей линии 10 кВ:

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

на демонтаж проводов и строительных конструкций
участка ВЛ-10 кВ №142 от ПС-35 кВ «Рогозно в пролетах опор №№ 1-29.

№№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1	Одинарное крепление проводов на опоре		
2	Двойное крепление проводов на опоре		
	Сматывание проводов в бухты		
3	Сечение проводов до 35мм ²	км/1пр	
4	Сечение проводов до 70мм ²	км/1пр	1,958
	Демонтаж деревянных опор механизмами		
5	Цельностоечная деревянная	1оп.	
6	Одностоечная дер. с приставкой ж/б	1оп.	
7	Односоечная дер. с подкосом	1оп.	
8	Одностоечная дер. с подкосом на ж/б прист.	1оп.	
9	Одностоечная дер. с двумя подкосами на ж/б приставке	1оп.	
10	Односоечная дер. на ж/б прист с подкосом на ж/б прист	1оп.	
	Демонтаж ж/б опор		
11	Одностоечных	1оп.	22
12	С одним подкосом	1оп.	
13	С двумя подкосами	1оп.	1
14	Демонтаж ж/б приставок из грунта массой до 250кг.	1пр.	
15	Демонтаж ж/б приставок из грунта массой свыше 250кг.	шт.	
16	Демонтаж ответвлений к вводам	1ввод.	
17	Транспортировка демонтированных материалов автотранспортом до базы	км.	20
18	Сток деревянных	шт.	
19	Железобетонных стоек	шт.	25
20	Железобетонных приставок	шт.	
21	Проводов	тн.	0,793
22	Траверсы стальные	тн.	0,378

Демонтированные алюминиевые провода, траверсы и стойки вывозятся (для временного хранения) на базу Брестского сельского РЭС филиала «Брестские электрические сети» РУП «Брестэнерго» на среднее расстояние 20 км для последующего использования Заказчиком. В случае принятия Заказчиком решения о списании и переводе в статус отходов, порядок

обращения – в соответствии с действующей инструкцией по обращению с отходами и в соответствии с действующим законодательством в области обращения с отходами.

Образование и использование материалов, образовавшихся от демонтажа при строительстве

Наименование возвратных материалов	Объем	Порядок обращения
Провод алюминиевый б/у	0,793 тн	Перевозятся на площадку для складирования материалов и оборудования базы Брестского РЭС
Траверы стальные б/у	0,378 тн	
Стойка СВ-110 б/у	25 шт	

При ведении демонтажных работ образуются следующие отходы:

Наименование отхода	Код отхода	Класс опасности	Объем образования отходов	Порядок обращения
Бой фарфоровых изделий	3147800	Неопасные	0,15 т	Использование - ООО "СБА Стройрециклинг" (224025, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39"К")

Кроме вышеуказанных организаций, собственник отходов вправе заключать договора с другими специализированными предприятиями или объектами по использованию отходов, объектами по обезвреживанию отходов в установленном законодательством порядке (определяются на основании тендерных торгов согласно действующему реестру объектов).

Организация мест временного хранения строительных отходов должна включать в себя:

- наличие покрытия, предотвращающего проникновение токсичных веществ в почву и грунтовые воды;
- защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра;
- наличие стационарных или передвижных механизмов для погрузки-разгрузки отходов при их перемещении;

В процессе эксплуатации электрических сетей отходы производства не образуются.

При соблюдении проектных решений по временному хранению отходов, которые будут образовываться в процессе строительства проектируемого объекта в установленных контейнерах, при своевременном удалении отходов для использования (повторного использования) негативного воздействия отходов и их компонентов на природную среду оказано не будет.

4 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды

4.1 Прогноз и оценка возможного изменения состояния компонентов окружающей среды

Эксплуатация проектируемой линии электропередач не предполагает создания источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, изъятия питьевой воды и сброса сточных вод в окружающую среду, образование производственных отходов. Таким образом, в результате реализации проектных решений изменение состояния окружающей среды по основным компонентам не предполагается.

Проектируемое воздействие на объекты окружающей среды носит краткосрочный характер и ограничивается сроком проведения строительно-монтажных работ.

- Подчеркивается однозначное негативное воздействие на растительный мир и животный мир при реализации проектного решения, которое будет оказываться при производстве строительных работ:

Под проектируемые опоры совокупно удаляется – 4,77 м² иного травяного покрова, иной травяной покров в рамках проекта удаляется на границах населенного пункта. При удалении иного травяного покрова за границами населенного пункта (4,77 м²), компенсационные мероприятия не предусматривались согласно ст 38 Закона Республики Беларусь от 14.06.2003 № 205-З «О растительном мире». Дополнительное озеленение в рамках проекта предусматривает посев газона обыкновенного в месте демонтируемых опор – 2,97 м².

- Воздействие на животных: кратковременное беспокойство животных будет

обусловлено краткосрочностью и незначительным шумовым и световым воздействием планируемых работ и особенностями эксплуатации объекта. В большинстве случаев это кратковременное беспокойство не будет отличаться от фонового беспокойства.

Основным рекомендуемым природоохранным мероприятием, позволяющим существенно снизить неблагоприятное воздействие планируемой деятельности на животный мир исследуемой территории, является проведение работ по строительству объекта в особый сезон: с октября по март.

Проведение работ после сентября обеспечит минимальное вредное воздействие на кладки и выводковые местообитания насекомых, птиц и млекопитающих, обитающих в зоне прямого уничтожения. К этому сроку заканчивается период размножения позвоночных животных. Значительная часть беспозвоночных мигрирует в места зимней спячки или погибает по естественным причинам. Это мероприятие особенно актуально для земноводных и пресмыкающихся. Данное мероприятие позволит существенно снизить фактор беспокойства, прежде всего, в отношении подавляющего большинства видов птиц и млекопитающих.

- **Воздействие на почвы** - под проектируемые опоры перемещается 0,5 м³ плодородного грунта. Изъятый плодородный грунт (0,5 м³) используется для озеленения в месте демонтируемых опор.

- **Проектом не предусматриваются постоянные источники теплового излучения, источники инфразвука и ультразвука, источники шумового воздействия**

- **Проектируемое воздействие электромагнитного излучения**

На основании проектных данных установлено, что на территории проектируемой линии **10 кВ** отсутствуют источники электромагнитных излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона (частота 300 МГц и выше).

Согласно Правилам устройства электроустановок

п.2.4.56. Расстояние от проводов ВЛ в населенной и ненаселенной местности при наибольшей стреле провеса проводов до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 6 м.

п.2.4.57. Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не менее:

1,0 м — до балконов, террас и окон;

0,2 м — до глухих стен зданий, сооружений.

п.2.4.58. Расстояние по горизонтали от проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до зданий и сооружений должно быть не менее:

1,5 м — до балконов, террас и окон;

1,0 м — до глухих стен.

Данные расстояния при проектировании на территории населенного пункта учтены и выдержаны.

4.2 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

Социально-экономический аспект планируемой деятельности связан с обеспечением бесперебойного электроснабжения жилого фонда рассматриваемых в проекте деревень Брестского района. Позитивный эффект будет обеспечен в виде безопасности при эксплуатации проектируемой линии электропередач при использовании изолированных проводов.

4.3 Прогноз и оценка изменения природных территорий, подлежащих специальной охране

Трасса 10 кВ не проходит непосредственно по территории, определенной в рамках Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, подписанной в г. Рамсаре 2 февраля 1971 года, расположена в ее двухкилометровой зоне, не проходит на территории ландшафтного заказника «Прибужское Полесье», расположена в водоохранной зоне реки Спановка (в границах природных территорий, подлежащих специальной охране) и не противоречит режиму использования

водоохранной зоны.

Дикорастущие сосудистые растения, произрастающие на сопредельных территориях республиканского заказника, характеризуются значительным видовым богатством. Проектные решения по прокладке трассы электроснабжения на землях РУП «Брестэнерго» не осуществляются на территории ландшафтного заказника «Прибужское Полесье», работы на существующем участке РУП «Брестэнерго» ведутся в окружении земель лесного фонда ГЛХУ «Брестский лесхоз», входящих в состав ландшафтного заказника «Прибужское Полесье».

Места произрастания видов растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, непосредственно на трассе линии электропередачи не выявлены.

Под проектируемые опоры совокупно удаляется – 4,77 м² иного травяного покрова, иной травяной покров в рамках проекта удаляется на границах населенного пункта. При удалении иного травяного покрова за границами населенного пункта (4,77 м²), компенсационные мероприятия не предусматривались согласно ст 38 Закона Республики Беларусь от 14.06.2003 № 205-3 «О растительном мире». Дополнительное озеленение в рамках проекта предусматривает посев газона обыкновенного в месте демонтируемых опор – 2,97 м².

Воздействие на животных: кратковременное беспокойство животных будет обусловлено краткосрочностью и незначительным шумовым и световым воздействием планируемых работ и особенностями эксплуатации объекта. В большинстве случаев это кратковременное беспокойство не будет отличаться от фоновое беспокойства.

5 Мероприятия по предотвращению, минимизации неблагоприятного воздействия на окружающую среду

Мероприятия по охране окружающей среды в процессе строительства

В целом, для предотвращения и снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на природную среду и здоровье населения при строительстве и эксплуатации объектов планируемой деятельности необходимо:

1. В ходе строительства линии электропередачи верхний плодородный слой почвы не смешивать с материнской породой (песок, супесь, суглинок).

Под проектируемые опоры перемещается 0,5 м³ плодородного грунта. Изъятый плодородный грунт (0,5 м³) используется для озеленения в месте демонтируемых опор.

2. Под проектируемые опоры совокупно удаляется – 4,77 м² иного травяного покрова, иной травяной покров в рамках проекта удаляется на границах населенного пункта. При удалении иного травяного покрова за границами населенного пункта (4,77 м²), компенсационные мероприятия не предусматривались согласно ст 38 Закона Республики Беларусь от 14.06.2003 № 205-3 «О растительном мире». Дополнительное озеленение в рамках проекта предусматривает посев газона обыкновенного в месте демонтируемых опор – 2,97 м².

Категорически запрещается удаление либо пересадка всех элементов растительных сообществ (деревьев, кустарников, иного травяного покрова) не в границах согласованного таксационного плана.

3. Осуществить удаление объектов растительного мира во внегнездовой период;

4. Исключение использования воды на хоз-питьевые и производственные нужды, а также образование каких-либо сточных вод в процессе эксплуатации электрических сетей;

5. Исключение образования источников выбросов при функционировании проектируемой трассы электроснабжения;

6. В ходе транспортных перемещений и строительных работ следует предпринять необходимые меры по сохранению целостности прилегающих древостоев от возможного повреждения элементами техники и строительными конструкциями (обдиров коры деревьев, уничтожения подроста и подлеска).

7. В ходе устройства ям и обнаружении крупных (d-10 см и крупнее) корней, предусмотреть сохранность таких корней.

8. В ходе транспортных перемещений и строительных работ следует предотвратить засыпание отвалами грунта корневых шеек крупномерных экземпляров деревьев, произрастающих рядом с полосой строительства;

9. Не допускается повреждение дерново-растительного покрова, выполнение планировочных и землеройных работ за пределами территорий, отведённых для строительства.

Для снижения общего негативного воздействия от проведения строительных работ на состояние окружающей среды участка размещения объекта предусматривается:

1. Работа используемых при строительстве механизмов и транспортных средств только в пределах отведенного под строительство участка;

2. Применение современных машин и механизмов, создающих минимальный шум при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в пространстве для минимизации значения фактора беспокойства;

3. Соответствие строительных машин экологическим и санитарным требованиям: по выбросам отработанных газов, по шуму, по производственной вибрации;

4. Постоянный контроль за используемой техникой с целью исключения загрязнения водных систем нефтепродуктами и возгораний сухой растительности.

5. Выбор оптимального режима работы оборудования и технологий, обеспечивающих соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ).

6. Сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры с целью предотвращения загрязнения естественных биотопов;

7. Вывоз строительного мусора на объекты по использованию отходов и заявленное благоустройство прилегающей территории после окончания работ.

В целом необходимо:

- соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

- соблюдение проектных решений.

При выявлении фактов нарушения природоохранного законодательства, аварийных ситуациях, повлекших за собой нанесение ущерба окружающей среде, природопользователь обязан принять меры по ликвидации выявленных нарушений.

6 Характеристика альтернативных вариантов реализации и размещения планируемой хозяйственной деятельности

В качестве альтернативных реализации планируемой хозяйственной деятельности рассмотрены следующие варианты:

I вариант

Реализация проекта «Реконструкция участка ВЛ-10 кВ №142 от ПС-35 кВ «Рогозно».

В результате осуществления планируемой хозяйственной деятельности будет решен вопрос стабильного инженерного обеспечения прилегающего жилого фонда без оказания значительного воздействия на окружающую среду (основное воздействие ограничивается временным воздействием в части перемещения плодородного грунта, удаления иного травяного покрова без компенсационных мероприятий, воздействием на животных на время проведения строительно-монтажных работ в части изъятия привычных биотопов)

Линии воздушных электропередач представляют существенную угрозу для популяций гнездящихся и мигрирующих птиц. Наибольший риск представляют опоры высоковольтных линий электропередач, расположенных среди естественных или мелиорированных лугов, лесных массивов и рощ. Присады на опорах линий электропередач для птиц крупной и средней величины или птиц, образующих плотные стаи (скворец), представляют угрозу поражений от короткого замыкания.

С целью минимизации данного негативного аспекта запроектированы воздушные линии электропередачи с самонесущими изолированными проводами, которые имеют следующие преимущества:

- Исключение опасности возникновения пожаров в случае падения проводов на землю;

- Исключение возможности короткого замыкания между фазными проводами или на землю;
- Высокая безопасность обслуживания и отсутствие риска поражения при касании фазных проводов, находящихся под напряжением;
- Безопасность работ вблизи ЛЭП.

II вариант

Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности – «нулевая» альтернатива.

В результате отказа от заявленной деятельности, на данном участке по-прежнему отсутствует стабильная сеть электроснабжения, несмотря на то, что запланированная реализация планируемой хозяйственной деятельности реализуется: проектирование и строительство - собственные средства РУП «Брестэнерго». Проектируемый объект входит в План по замене неизолированного провода на покрытый на ВЛ 6-10кВ, проходящий по лесным массивам

7 Оценка возможного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности

Отсутствие, в соответствии с проектными решениями, аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и их трансграничного переноса, отсутствие сбросов в трансграничные водотоки в месте размещения объекта при реализации планируемой хозяйственной деятельности, не влечет за собой трансграничное воздействие, учитывая удаленность объекта от границы с Республикой Польша на значительное расстояние (около 9 км).

8 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия, переводе качественных характеристик и количественных значений этих показателей в баллы, согласно таблицам Г.1-Г.3 приложения Г к ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».

Градация по показателям пространственного масштаба воздействия:

– *местное*: воздействие на окружающую среду в радиусе от 0,5 до 5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности (3 балла).

Градация по показателям временного масштаба воздействия:

– *продолжительное*: воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени до 3 месяцев (1 балл) – время проведения работ

Градация воздействия по показателям изменений в природной среде (вне территорий под техническими сооружениями):

– *слабое* (2 балла): изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается после прекращения воздействия.

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по каждому из трех показателей и составит: $3 \times 1 \times 2 = 6$ баллов.

Таким образом, воздействие планируемой деятельности на окружающую среду – **низкой значимости.**

9 Программа послепроектного анализа (локального мониторинга)

Основная цель послепроектного анализа и мониторинга окружающей среды заключается в получении информации и анализе последствий техногенного воздействия на окружающую природную среду при эксплуатации планируемого объекта, выявлении фактов выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в компонентах природной среды.

В соответствии с Постановлением Минприроды от 01.02.2007 № 9 «Инструкция о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников вредного воздействия на окружающую среду», в редакции Постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь №29 от 30.12.2020, проектируемая линия электропередач 10кВ (объект ОВОС) не являются объектом локального мониторинга.

10 Выводы по результатам проведения оценки воздействия

Проведенная оценка воздействия на окружающую среду позволяет сделать следующее заключение:

- 1) Принятые в проекте решения являются наиболее приемлемыми с экологической и экономической точки зрения для рассматриваемого объекта;
- 2) Выбросы загрязняющих веществ в процессе эксплуатации проектируемого объекта отсутствуют;
- 3) Проектные решения не предусматривают использование воды и образование сточных вод в процессе эксплуатации электрических сетей;
- 4) Воздействие физических факторов на окружающую среду обусловлено:

Наличием проектируемого воздействия электромагнитного излучения

На основании проектных данных установлено, что на территории проектируемой воздушной линии **10 кВ** отсутствуют источники электромагнитных излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диапазона (частота 300 МГц и выше).

Согласно Правилам устройства электроустановок

п.2.4.56. Расстояние от проводов ВЛ в населенной и ненаселенной местности при наибольшей стреле провеса проводов до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 6 м.

п.2.4.57. Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не менее:

- 1,0 м — до балконов, террас и окон;
- 0,2 м — до глухих стен зданий, сооружений.

п.2.4.58. Расстояние по горизонтали от проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до зданий и сооружений должно быть не менее:

- 1,5 м — до балконов, террас и окон;
- 1,0 м — до глухих стен.

Данные расстояния при проектировании на территории населенного пункта учтены и выдержаны.

5) Как негативный фактор воздействия проектируемого объекта рассматривается:

- **временное и постоянное изъятие под строительство земель;**
- **перемещение плодородного слоя грунта:**

Под проектируемые опоры перемещается 0,5 м³ плодородного грунта. Изъятый плодородный грунт (0,5 м³) используется для озеленения в месте демонтируемых опор.

- **удаление иного травяного покрова:**

Под проектируемые опоры совокупно удаляется – 4,77 м² иного травяного покрова, иной травяной покров в рамках проекта удаляется на границах населенного пункта. При удалении иного травяного покрова за границами населенного пункта (4,77 м²), компенсационные мероприятия не предусматривались согласно ст 38 Закона Республики Беларусь от 14.06.2003 № 205-З «О растительном мире». Дополнительное озеленение в рамках проекта предусматривает посев газона обыкновенного в месте демонтируемых опор – 2,97 м².

- **воздействие на животный мир:**

Кратковременное беспокойство животных будет обусловлено краткосрочностью и незначительным шумовым и световым воздействием планируемых работ и особенностями эксплуатации объекта. В большинстве случаев это кратковременное беспокойство не будет отличаться от фоновое беспокойства.

Основным рекомендуемым природоохранным мероприятием, позволяющим существенно снизить неблагоприятное воздействие планируемой деятельности на животный мир исследуемой территории, является проведение работ по строительству объекта в особый сезон: с октября по март.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что эксплуатация проектируемого объекта не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия, следовательно, реализация проектных решений с учетом экономических выгод и решения вопросов безопасной эксплуатации электроустановок возможна и экономически целесообразна.

Благодаря реализации предусмотренных проектом природоохранных мероприятий, при правильной эксплуатации и обслуживании объекта негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незначительным и не представляющим угрозы для здоровья населения.

11 Условия для проектирования объекта в целях экологической безопасности планируемой деятельности

Экологическая безопасность объекта – состояние защищенности окружающей природной и социальной среды от воздействия объекта на этапах строительства, реконструкции, эксплуатации, содержания и ремонта, когда параметры воздействия объекта на окружающую среду не выходят за пределы фоновых значений или не превышают санитарно-гигиенические (экологические) нормативы. В этом случае функционирование природных экосистем на прилегающих территориях без каких-либо изменений обеспечивается неопределенно долгое время.

В целях обеспечения экологической безопасности при проектировании необходимо выполнение условий, относящихся к используемым материалам, технологии строительства, эксплуатации, содержанию, а также позволяющим снизить до безопасных уровней негативное воздействие проектируемого объекта на проживающие население и экосистемы, а именно:

1. Исключить в ходе строительства линии электропередачи смещение верхнего плодородного слоя почвы с материнской породой (песок, супесь, суглинок).

Исключить использование плодородного слоя грунта для устройства подсыпок, перемычек и других временных земляных сооружений для строительных целей.

Под проектируемые опоры перемещается 0,5 м³ плодородного грунта. Изъятый плодородный грунт (0,5 м³) используется для озеленения в месте демонтируемых опор;

2. Под проектируемые опоры совокупно удаляется – 4,77 м² иного травяного покрова, иной травяной покров в рамках проекта удаляется на границах населенного пункта. При удалении иного травяного покрова за границами населенного пункта (4,77 м²), компенсационные мероприятия не предусматривались согласно ст 38 Закона Республики Беларусь от 14.06.2003 № 205-3 «О растительном мире». Дополнительное озеленение в рамках проекта предусматривает посев газона обыкновенного в месте демонтируемых опор – 2,97 м².

Категорически запрещается удаление либо пересадка всех элементов растительных сообществ (деревьев, кустарников, иного травяного покрова) не в границах согласованного таксационного плана;

3. Осуществить удаление объектов растительного мира во внегнездовой период с октября по март;

4. Исключить использование воды на хоз-питьевые и производственные нужды, а также образование каких-либо сточных вод в процессе эксплуатации электрических сетей;

5. Исключить образование источников выбросов при функционировании проектируемой трассы электроснабжения;

6. В ходе транспортных перемещений и строительных работ предпринять необходимые меры по сохранению целостности прилегающих древостоев от возможного повреждения элементами техники и строительными конструкциями (обдиров коры деревьев, уничтожения подроста и подлеска);

7. В ходе устройства ям и обнаружении крупных (d-10 см и крупнее) корней, предусмотреть сохранность таких корней;

8. В ходе транспортных перемещений и строительных работ следует предотвратить засыпание отвалами грунта корневых шейек крупномерных экземпляров деревьев, произрастающих рядом с полосой строительства;

9. Не допускается повреждение дерново-растительного покрова, выполнение планировочных и землеройных работ за пределами территорий, отведённых для строительства;

10. Категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание территории и сжигание отходов;

11. Не допускать захламленности строительным мусором, обеспечить разделение образующихся отходов и транспортировку на зарегистрированные объекты по использованию строительных отходов;

12. Организовать отдельный сбор строительных отходов, места хранения отходов для предотвращения проникновения токсических веществ в почву и грунтовые воды, обеспечить разделение образующихся отходов и транспортировку на зарегистрированные объекты по использованию данного вида отходов;

13. Категорически запрещается за границей, отведенной под строительство устраивать места для складирования строительного материала, стоянок техники и др.

Список использованных источников

1. Геология Беларуси // Под ред. А.С. Махнач, Р.Г. Гарецкий, А.В. Матвеев и др. - Мн.: Институт геологических наук НАН Беларуси, 2001.
2. Епифанов И.К. и др. «Эколого-экономические аспекты оценки воздействия электромагнитного излучения на окружающую среду». Материалы ж. «Угрозы и безопасность», 20 (77) - 2010 .
3. Информационный интернет-ресурс <http://www.pravo.by>.
4. Демянчик В.Т. и др. Актуальные проблемы ресурсопользования Брестской области. Мн. Беларуская Навука, 2011.
5. Государственный водный кадастр Республики Беларусь Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ. Режим доступа - <http://www.cricuwt.by/gvk/>.
6. Государственный информационный ресурс Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ «Особо охраняемые природные территории Республики Беларусь». Режим доступа - <http://www.iprs.by:9084/apex/f?p=101:1>.
7. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. (НСУР-2020), Мн., 2004
8. Официальный сайт Брестского областного исполнительного комитета. Режим доступа - <http://www.brest-region.gov.by/>
9. Состояние природной среды Беларуси. Экологический бюллетень 2016 год. Под общей редакцией академика НАН Беларуси В.Ф.Логинова. Национальная академия наук Беларуси. Минприроды РБ. Мн., 2012.
10. Ахоўныя прыродныя тэрыторыі і помнікі прыроды Беларусі. Энцыклапедычна бібліятэчка. «Беларусь». Мн. 1985.
11. География Брестской области. Брест, БрГУ 1996.
12. «Блакітная кніга Беларусі». Энциклопедия. Мн. 1994.
13. «Грунты. Классификация». СНБ-943-2007. Мн. 2008.
14. «Строительная климатология». СНБ 2.04.02-2000 (изменение № 1). Мн. 2007.
15. «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Использование и охрана вод. Термины и определения». СТБ 17.06.01-01-2009. Мн. Госстандарт, 2009.
16. «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Классификация водопользований». СТБ 17.06.02–.01-2009. Мн. Госстандарт, 2009.
17. «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Классификация поверхностных и подземных вод». СТБ 17.06.02–02-2009. Мн. Госстандарт, 2009.
18. Актуальные проблемы ресурсопользования Брестской области / В. Т. Демянчик [и др.]. – Минск : Беларус. Навука, 2011. – 299 с.
19. Гладков, Н. А. Животные культурных ландшафтов / Н. А. Гладков, А. К. Рустамов. – Москва : «Мысль», 1975. – 220 с.
20. Демянчик, В. Т. «Природа Брестчины на рубежах столетий» / В. Т. Демянчик, Н. В. Михальчук, В. П. Самусевич. – Брест : Издатель С.Б. Лавров, 2001. – 170 с.
21. Демянчик, В. Т. Дикие животные в сооружениях человека / В. Т. Демянчик, В. В. Демянчик. – Брест, 2008. – 204 с.
22. Красная книга Республики Беларусь: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущие растений. / Гл. ред. колл. Л. И. Хоружик, Л. М. Сушня, В. И. Парфенов. – Мн., 2015. – 456 с.
23. Красная книга Республики Беларусь: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных / Мин. природн. рес. и охр. окруж. среды РБ ; НАН Беларуси ; гл. ред. : Г. П. Пашков [и др.]. – Минск : Бел. Эн., 2015. – 320 с.
24. Кузьмин, С. Л. Земноводные бывшего СССР / С. Л. Кузьмин. – Москва, 2012. – 370 с.
25. Марцинкевич, Г. И. Ландшафты Беларуси / Г. И. Марцинкевич, Н. К. Клицунова, Г. Т. Хараничева [и др.]. – Минск: Университетское, 1989. – 239 с.
26. Нацыянальны атлас Беларусі. – Мінск, 2002. – 292 с.

27. Определитель высших сосудистых растений Беларуси / под ред. В. И. Парфенова. – Мн., 1999. – 472 с.
28. Редкие биотопы Беларуси / А. В. Пугачевский [и др.]. – Минск : Альтиора: Живые краски, 2013. – 236 с.
29. Пикулик, М. М. Земноводные Белоруссии / М. М. Пикулик. – Минск : Наука и техника, 1985. – 484 с.
30. Состояние природной среды Беларуси. – Минск, 2000. – 193 с.
31. Энциклапедыя прыроды Беларусі : у 5 т. / рэдкал.: І. П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелСЭ, 1983–1986. – 5 т.
32. Facts & figure on Europe's biodiversity. – Tilburg, 1998. – 116 p.
33. Положение о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления // Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 г. № 168 (в ред. постановления Совмина от 29.03.2016 №255).
34. Главный информационно-аналитический центр Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь [Электронный ресурс] – Минск, 2020. – Режим доступа : <http://www.nsmos.by>. – Дата доступа : 10.02.2020.
35. Земноводные Беларуси: распространение, экология и охрана / под общ. ред. С. М. Дробенкова [и др.]. – Минск : Белорус. наука, 2006. – 216 с.
36. Савицкий, Б. П. Млекопитающие Беларуси / Б. П. Савицкий, С. В. Кучмель, Л. Д. Бурко. – Минск : Бел. издат. товар. «Хата», 2005 ; Бел. гос. университет, 2005. – 320 с.
37. Гричик, В. В. Животный мир Беларуси. Позвоночные / В. В. Гричик, Л. Д. Бурко, – Минск : Изд. центр БГУ, 2013. – 399 с.
38. Долбик, М. С. Ландшафтная структура орнитофауны Белоруссии / М. С. Долбик – Минск, 1974. – 309 с.
39. Гиляров, М. С. Методы количественного учета почвенной фауны / М. С. Гиляров. – М. : Почвоведение. – 1941. – № 4. – С. 48 – 77.
40. Козулько Г. А. 1993. Почвенная мезофауна кисличных типов леса Беловежской пуши в позднесенний период // Заповедники Белоруссии. Исследования, вып. 16. – Минск : «Ураджай», 1993. С. 55 – 62.
41. Дерунков, А. В. Пространственное распределение Жужелиц (Coleoptera, Carabidae) на границе между сосновыми и лиственными посадками / А. В. Дерунков, В. М. Гурин // Структурно-функциональное состояние биологического разнообразия животного мира Беларуси : зоологическая научная конференция : тезисы докладов / Институт зоологии НАН Беларуси; Редкол.: Гл.ред. М. М. Пикулик. – Минск : Право и экономика, 1999. – 435 с.
42. Криволицкий, Д. А. Почвенная фауна в кадастре животного мира / Д. А. Криволицкий, А. Д. Покаржевский, М. Г. Сизова – Ростов-на-Дону : Изд-во РГУ, 1985. – 96 с.
43. Криволицкий, Д. А. Почвенная фауна в экологическом контроле / Д. А. Криволицкий. – М. : Наука, 1994. – 269 с.
44. Хотько, Э. И. Почвенная мезофауна некоторых биогеоценозов Березинского государственного биосферного заповедника / Э. И. Хотько, Л. С. Чумаков // Проблемы инвентаризации живой и неживой природы в заповедниках. – М., 1988. – С. 98 – 109.
45. Хотько, Э. И. Почвенная мезофауна некоторых биоценозов Березинского Государственного Биосферного заповедника / Э. И. Хотько, Л. С. Чумаков // Проблемы инвентаризации живой и неживой природы в заповедниках: Сб. научных трудов / Э. И. Хотько, Л. С. Чумаков. – Минск, 1988. – С. 96 – 106.
46. Козулько, Г. А. Почвенные беспозвоночные лесов Беловежской пуши: состав, плотность, зоомасса и распределение / Г. А. Козулько, Т. Н. Козулько // Сохранение биологического разнообразия лесов Беловежской пуши/ редкол.: А.И. Лучков и др. – Каменюки – Минск, 1996. – С. 161 – 182.
47. Хотько, Э. И. Почвенная фауна Беларуси / Э. И. Хотько // Почвенная Минск : Навука і тэхніка, 1993. – 252 с.

48.Чумаков, Л. С. Мезофауна почв в черноольховых биогеоценозах Березинского заповедника / Л. С. Чумаков // Заповедники Белоруссии. Исследования, вып. 15. – Минск : «Ураджай», 1991. – С. 121 – 128.

49.Чумаков, Л. С. 2009. Мезофауна почв лесных олиготрофных болот Национального парка «Припятский» / Л. С. Чумаков // Природные ресурсы Национального парка «Припятский» и других особо охраняемых природных территорий Беларуси: изучение, сохранение, устойчивое использование: Сборник научных трудов Национального парка «Припятский». – Минск: Издательство «Белорусский Дом печати», 2009. – С. 378 – 381.

50.Чумакоў Л. С. 1992. Мезафауна глебаў у ельніках падзоны дубова-цёмнахвойных лясоў Беларусі / Л. С. Чумакоў // Весці Акадэміі навук Беларусі. Сер. біял. навук. – 1992. – № 3–4. – С. 81 – 85.

51.Пикулик, М. М. Пресмыкающиеся Белоруссии / М. М. Пикулик и др. – Минск : Наука и техника, 1988. – 202 с.

52. Демянчик, В. Т. Биосферный резерват Прибужское Полесье / В. Т. Демянчик. – Брест : Академия, 2006. – 202 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СОГЛАСОВАНО*

Председатель Брестского
областного исполнительного комитета
Ю.В.Шулейко
(подпись) (инициалы, фамилия)
«08» июня 2022 г.

* Согласование производится в случае,
если изъятие и предоставление земельного
участка относятся к компетенции
областного исполнительного комитета.

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Брестского
районного исполнительного комитета
В.Г.Сенчук
(подпись) (инициалы, фамилия)
«15» июня 2022 г.

А К Т

выбора места размещения земельных участков

для реконструкции воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, строительства и обслуживания её
опор по объекту «Реконструкция участка ВЛ-10 кВ №142 от ПС-35 кВ «Рогозно»

(наименование объекта)

Брестским республиканским унитарным предприятием электроэнергетики «Брестэнерго»
(гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заинтересованное в

предоставлении земельного участка)

«9» июня 2022 г.

Комиссия, по выбору места размещения земельных участков, созданная решением
Брестского районного исполнительного комитета от «14» марта 2022 г. № 393 (далее – комиссия), в составе:

председателя комиссии - первого заместителя председателя Брестского
районного исполнительного комитета

(должность)

заместителя председателя комиссии, заместителя председателя Брестского
райисполкома

секретаря комиссии:

заместителя начальника управления землеустройства райисполкома

членов комиссии:

начальника управления землеустройства райисполкома

(должность члена комиссии)

начальника отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства

главного государственного санитарного врача г. Бреста и Брестского
района

начальника Брестской городской и районной инспекции природных
ресурсов и охраны окружающей среды

начальника Брестского районного отдела по чрезвычайным ситуациям

начальника Брестского узла электросвязи

начальника производственно-технического отдела Брестского
производственного управления «Брестгаз»

первого заместителя директора коммунального унитарного
многоотраслевого производственного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства «Брестское ЖКХ»

исполняющего обязанности начальника района электрических сетей
Брестского сельского района электрических сетей

начальника Брестского кабельного участка линейно-технического цеха
зоновой телематической сети

председателя Знаменского сельского исполнительного комитета

инженера по землеустройству УП «Проектный институт Брестгипрозем»

в присутствии директора филиала «Брестские электрические сети»

(гражданин, индивидуальный предприниматель, или представитель

РУП «Брестэнерго»

юридического лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, представители других заинтересованных

организаций (по решению местного исполнительного комитета), фамилия, инициалы)

Гульковича М.В.
(фамилия, инициалы)

Мартысюка А.В.

Глуховой Т.И.

Жигарь Т.Г.
(фамилия, инициалы)

Муха Е.С.

Радченко Г.И.

Брыша П.И.

Ковальчука В.В.

Генделя А.Б.

Букача В.М.

Васько Н.А.

Малофея И.А.

Зосимука С.Н.

Головенко С.С.

Иванниковой А.С.

Веренича В.А.

рассмотрела земельно-кадастровую документацию о размещении земельных участков для реконструкции
(наименование объекта)
воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, строительства и обслуживания её опор по объекту
«Реконструкция участка ВЛ-10 кВ №142 от ПС-35 кВ «Рогозно» (далее - объект)

архитектурно-планировочное задание и технические условия на его инженерно-техническое обеспечение
(в случае выбора места размещения земельного участка в г. Минске или областном центре юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю для строительства капитальных строений (зданий,
сооружений).

1. Размещение объекта предусмотрено производственной необходимостью

(решение Президента Республики Беларусь,

Совета Министров Республики Беларусь, государственная программа, утвержденная Президентом

Республики Беларусь или Советом Министров Республики Беларусь производственная необходимость, план

капитального строительства, производственная необходимость, план капитального строительства,

решение вышестоящего органа о строительстве объекта, иное

2. В результате рассмотрения земельно-кадастровой документации, архитектурно-планировочного и
технических условий на его инженерно-техническое обеспечение (в случае выбора места размещения
земельного участка в г. Минске или областном центре юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю для строительства капитальных строений (зданий, сооружений) и учитывая требования
нормативных правовых и технических нормативных правовых актов в области архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
охраны окружающей среды, комиссия считает целесообразным размещение земельных участков,
испрашиваемых для строительства объекта, на землях открытого акционерного общества «За мир»,

(наименование землепользователя)

открытого акционерного общества «Птицефабрика Медновская», Василюка Дмитрия Ивановича,
аг. Медно Знаменского сельсовета

со следующими условиями предоставления и (или) временного занятия (без изъятия земель) земельных
участков: с правом вырубki древесно-кустарниковой растительности в соответствии с

(снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы, право вырубki древесно-
законодательством; возмещения убытков, потерь сельскохозяйственного производства;

кустарниковой растительности и использования получаемой древесины, возмещение убытков, потерь
оказания минимального отрицательного воздействия на окружающую среду;

сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производства (если они имеют место), необходимость
проектирования объекта в согласованных границах земельных участков, выполнения условий

проведения почвенных и агрохимических обследований, оценки воздействия объекта на окружающую среду,
РУП «Брестэнерго»

необходимость проведения общественного обсуждения размещения объекта, иные условия)

Земельные участки имеют ограничения (обременения) прав в связи с их расположением в

(наименование ограничений (обременений)

охранных зонах электрических сетей напряжение свыше 1000 вольт; на природных территориях,

прав на земельный участок)

подлежащих специальной охране (в водоохранной зоне реки Спановка); на мелиорируемых
(мелиорированных землях)

3. Земельные участки испрашиваются в постоянное и временное пользование

(вид вещного права на земельный участок,

временное занятие (без изъятия земель)

4. Характеристика земельных участков, выбранных для строительства объекта:

№ п.п	Показатели	Единица измерения	Значение
1.	Общая площадь земельных участков	га	0.3025
2.	Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе:	га	0.2026
	сельскохозяйственные земли, из них:	га	0.0073
	пахотные земли	га	0.0073
	залежные земли	га	-
	земли под постоянными культурами	га	-
	луговые земли	га	-
	другие виды земель	га	0.1953
3.	Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов	га	0.0999
4.	Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения	га	-
5.	Земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения	га	-
6.	Земли лесного фонда	га	-
	в том числе:		
	природоохранные леса/из них лесные земли **	га	-
	рекреационно-оздоровительные леса/из них лесные земли **	га	-
	защитные леса/из них лесные земли **	га	-
	эксплуатационные леса/из них лесные земли **	га	-
	леса первой группы/из них лесные земли ***	га	-
	леса второй группы/из них лесные земли ***	га	-
7.	Земли водного фонда	га	-
8.	Земли запаса	га	-
9.	Ориентировочные суммы убытков	руб.	1.44
10.	Ориентировочные суммы потерь сельскохозяйственного производства	руб.	5.52
11.	Ориентировочные суммы потерь лесохозяйственного производства	руб.	-
12.	Кадастровая стоимость земельных участков	руб.	-
13.	Балл плодородия почв земельных участков		19.9

**Категория лесов указывается при наличии лесоустроительных проектов, утвержденных в установленном порядке с 31 декабря 2016 г., а также лесоустроительных проектов, утвержденных в установленном порядке до 31 декабря 2016 г. и приведенных в соответствие с Лесным кодексом Республики Беларусь.

***Группа лесов указывается при наличии лесоустроительных проектов, утвержденных в установленном порядке до 31 декабря 2016 г. и не приведенных в соответствие с Лесным кодексом Республики Беларусь.

5. Срок разработки проектной документации на строительство объекта с учетом ее государственной экспертизы не должен превышать двух лет

6. Срок предоставления в организацию по землеустройству генерального плана объекта строительства с проектируемыми инженерными сетями, разработанного в составе проектной документации – архитектурного проекта или утверждаемой части строительного проектов организации и застройки территории садоводческого товарищества, дачного кооператива - до двух лет со дня утверждения
(до двух лет со дня утверждения данного
данного акта.

акта или до одного года при выборе земельного участка в г.Минске или областном центре юридическому лицу и

индивидуальному предпринимателю для строительства капитальных строений (зданий, сооружений)

7. Акт составлен в 4-х экземплярах, из которых один экземпляр остается в комиссии, второй направляется лицу, заинтересованному в предоставлении земельного участка, третий вместе с земельно-кадастровой документацией – в организацию по землеустройству, четвертый (при необходимости) – в Брестский областной исполнительный комитет

(в областной исполнительный комитет или в комитет (управление, отдел) архитектуры и

градостроительства городского исполнительного комитета (г. Минска или областного центра)

8. Особое мнение членов комиссии:

Приложение:

1. Копия земельно-кадастрового плана (части плана).

2. Заключения заинтересованных органов и организаций о возможности размещения объекта: филиала «Брестские электрические сети» РУП «Брестэнерго» на 1 л., главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь на 1 л., Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь на 1 л.

При выборе земельного участка в г. Минске или областном центре юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю для строительства капитальных строений (зданий, сооружений) также:

3. Архитектурно-планировочное задание.

4. Технические условия (по перечню, установленному городским исполнительным комитетом) на инженерно-техническое обеспечение объекта.

5. Перечень находящихся на земельном участке объектов недвижимости, подлежащих сносу, прав, ограничений (обременений) прав на них.

Председатель комиссии

(подпись)

М.В. Гулькович
(инициалы, фамилия)

(подпись)

А.В. Мартысюк
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии

(подпись)

Т.И. Глухова
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(подпись)

Т.Г. Жигарь
(инициалы, фамилия)

Е.С. Муха

Г.И. Радченко

П.И. Брыш

В.В. Ковальчук

А.Б. Гендель

В.М. Букач

Н.А. Васько

И.А. Малофей

С.Н. Зосимук

С.С. Головенко

А.С. Иванникова

В.А. Веренич

Границы земельных участков, испрашиваемых Брестским республиканским унитарным предприятием электроэнергетики «Брестэнерго» для реконструкции воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, строительства и обслуживания её опор по объекту «Реконструкция участка ВЛ-10 кВ № 142 от ПС-35 кВ «Рогозно»

Земельно-кадастровый план земель землепользователей
Брестского района Брестской области
Предварительное согласование места размещения земельных участков

Выкопировка изготовлена с Геопортала ЗИС
Снятие копий (размножение) и использование содержания плана для создания других планов допускается с разрешения УП «Проектный институт Белгипрозем».
© Географическая основа. Госкомимущество.

СОГЛАСОВАЛИ

Начальник управления землеустройства
райисполкома

Т.Г. Жигарь
(подпись)

Начальник отдела архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства

Е.С. Муха
(подпись)

Директор филиала «Брестские электрические сети»
Брестского республиканского унитарного
предприятия электроэнергетики «Брестэнерго»

В.А. Веренич
(подпись)

Условные обозначения:

■ земельный участок, испрашиваемый
в постоянное пользование
■ земельный участок, испрашиваемый
во временное пользование

— граница населённого пункта

(27) балл плодородия почв

— границы земельных участков,
зарегистрированных в ЕГРНИ

1.00 номер и площадь контура вида
земель


1 номер контура земель

121 код вида земель

(2.4) природные территории, подлежащие
специальной охране (водоохранный
зона реки, водоема)

(5.2) охранные зоны электрических сетей

(12) мелиорируемые (мелиорированные)
земли



Согласовано земель всего - 0,3025 га



Лист 1 из 2

Исходящий номер: 554185

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Дочернее унитарное предприятие «Проектный институт Брестгипрозем»
республиканского унитарного предприятия «Проектный институт Белгипрозем»

Составил инженер по земл. А.С.Иванникова

Проверил гл. спец. Ю.И.Коланюк

2022 год точность оцифровки соответствует масштабу 1:10000 Масштаб 1:2000

Границы земельных участков, испрашиваемых
Брестским республиканским унитарным предприятием
электроэнергетики «Брестэнерго» для реконструкции
воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ,
строительства и обслуживания её опор по объекту
«Реконструкция участка ВЛ-10 кВ № 142 от ПС-35 кВ
«Рогозно»

Земельно-кадастровый план земель землепользователей
Брестского района Брестской области
Предварительное согласование места размещения земельных участков

Выкопировка изготовлена с Геопортала ЗИС
Снятие копий (размножение) и использование содержания
плана для создания других планов допускается
с разрешения УП «Проектный институт Белгипрозем».
© Географическая основа. Госкомимущество.

СОГЛАСОВАЛИ
Начальник управления землеустройства
райисполкома
(подпись)
Т.Г. Жигарь

«9» 06 2022 г.

Начальник отдела архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
(подпись)
Е.С. Муха


«9» 06 2022 г.

Директор филиала «Брестские электрические сети»
Брестского республиканского унитарного
предприятия электроэнергетики «Брестэнерго»
(подпись)
В.А. Веренич

«9» 06 2022 г.

Условные обозначения:

- земельный участок, испрашиваемый в постоянное пользование
- земельный участок, испрашиваемый во временное пользование
- граница населённого пункта
- границы земельных участков, зарегистрированных в ЕГРН
- номер и площадь контура вида земель
- номер контура земель
- код вида земель
- природные территории, подлежащие специальной охране (водоохранный зона реки, водоема)
- охранные зоны электрических сетей



Лист 2 из 2
Исходящий номер: 554186

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Дочернее унитарное предприятие "Проектный институт Брестгипрозем"
республиканского унитарного предприятия "Проектный институт Белгипрозем"

Составил	инженер по земл.	(подпись)	А.С.Иванникова
Проверил	гл. спец.	(подпись)	Ю.И. Копанюк
2022 год	точность оцифровки соответствует масштабу 1:10000		Масштаб 1:2000

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДАЮ

Директор
филиала «Брестские электрические
сети» РУП «Брестэнерго»

В.А.Веренич

28 12 2021



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по объекту:

«Реконструкция участка ВЛ-10 кВ №142 от
ПС-35 кВ «Рогозно»

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1. Основание для проектирования	«План по замене неизолированного провода на покрытый на ВЛ 6-10 кВ, проходящим по лесным массивам»
2. Разрешительная документация на проектирование и строительство, передаваемая проектной организации-исполнителю для разработки проектной документации	
2.1. Акт выбора места размещения земельного участка	Оформляется в порядке, определенном положением о порядке изъятия и предоставления земельных участков, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь 27.12.2007 № 667
2.2. Решение об изъятии и предоставлении земельного участка	Оформляется в порядке, определенном положением о порядке изъятия и предоставления земельных участков, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь 27.12.2007 № 667
2.3. Решение о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта	Решение Брестского районного исполнительного комитета от 17.12.2021 г. №2153
2.4. Архитектурно-планировочное задание	Архитектурно-планировочное задание от _____ № _____
2.5. Заключения согласующих организаций	Получается проектной организацией на стадии разработки проектно-сметной документации.
2.6. Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства	Не требуется.
2.7. Разрешение Министерства культуры на выполнение работ на историко-культурных ценностях, а также на разработку научно-проектной документации на выполнение реставрационно-восстановительных работ на этих ценностях	Не требуется.
3. Сведения о земельном участке и планировочных ограничениях	Отсутствуют
4. Информация о строительстве	Необходимость проведения общественного обсуждения определяется на стадии разработки проектно-сметной

	документации проектной организацией.
5. Вид строительства	Реконструкция
6. Вид проектирования	Разработка индивидуального проекта
7. Стадийность проектирования	Одностадийное: строительный проект
8. Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства	Не требуется.
9. Параллельное проектирование и строительство	Не предусматривается.
10. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ)	10.1. Разработать проектно-сметную документацию. 10.2. Получить согласование государственных органов и иных организаций по разработанной проектно-сметной документации, предусмотренных в главе 3 Единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156. 10.3. Передать разработанную и согласованную проектно-сметную документацию на государственные экспертизы (при необходимости). 10.4. Выполнение иных работ и услуг, поручаемых заказчиком проектировщику в рамках договора подряда.
11. Источники финансирования строительства	Собственные средства РУП «Брестэнерго».
12. Предполагаемые сроки начала и окончания строительства	Предполагаемая дата начала и окончания строительства: начало – март 2023 г. Точный срок окончания строительства уточняется разделом проекта «Организация строительства» по согласованию с заказчиком с учетом нормативного срока (устанавливается в месяцах).
13. Предполагаемый срок эксплуатации проектируемого объекта	Определить проектом в соответствии с нормативной документацией.
14. Способ строительства	Подрядный.
15. Наименование заказчика	Брестское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Брестэнерго», в лице директора филиала Брестские электрические сети РУП «Брестэнерго» Веренича В.А., действующего на основании доверенности от 09.11.2021 № 4-2923 Зарегистрировано Брестским областным исполнительным комитетом 18.09.2000 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №200050653. Юридический адрес: ул. Воровского, 13/1, 224030, г. Брест, Республика Беларусь. Расчётный счёт BY36BAPB30122439400110000000 в ОАО «Белагропромбанк» ОКПО: 00112006, УНП 200050653.
16. Наименование проектной организации-исполнителя работ, указанных в пункте 10	Определяется по результатам проведения конкурсных процедур по выбору проектной организации.

настоящего задания	
17. Наименование подрядчиков по выполнению строительных работ. Способы их выбора.	Определяется по результатам проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации.
18. Основные технико-экономические показатели исходя из экономических расчетов, выполненных в бизнес-плане, обосновании инвестиций и иных документах предпроектной стадии.	
18.1. Функциональное назначение и предполагаемая мощность объекта строительства	Распределение электрической энергии, ВЛП-10 кВ – 1,8 км (уточнить проектом).
18.2. Номенклатура производимой продукции (производственная программа)	Отсутствует.
18.3. Количество рабочих мест	Вновь создаваемые и (или) высвобождаемые рабочие места отсутствуют.
18.4. Предельная стоимость строительства исходя из бюджета проекта, определенного инвестором	Предельная стоимость строительства определяется по результатам разработки проектно-сметной документации и составляет _____.
18.5. Иные технико-экономические показатели.	Технико-экономические показатели определить проектно-сметной документацией, в том числе предусмотреть: - экологические и другие последствия строительства; - принципиальные технологические решения; - сведения об инженерных нагрузках; - требуемые объемы финансирования.
19. Требования к технологии производства	Не требуется.
20. Применение основного технологического оборудования	Определить проектом
21. Режим работы предприятия	Режим работы оборудования круглосуточный, без постоянного дежурного персонала.
22. Требования к архитектурно-планировочным решениям	Отсутствуют.
23. Требования к конструктивным решениям зданий и сооружений, строительным конструкциям, материалам и изделиям	1. Предусмотреть реконструкцию участка ВЛ-10 кВ №142 от ПС-35 кВ «Рогозно» в пролетах опор №№7-29 путём строительства участка ВЛП-10 кВ на ж/б опорах проводом АСИ расчетного сечения. При выборе способа расположения проводов на опоре руководствоваться изменением №1 к СТП 09110.21.182-07. 2. Получить согласования рабочих чертежей и принципиальных схем в Брестском сельском РЭС. 3. Нумерацию опор проектируемой ВЛП-10 кВ выполнить на табличках с клеящейся полимерной основой. 4. На геодезической подоснове отразить границы земельных участков с указанием кадастровых номеров. 5. Совместно с РДС Брестского сельского РЭС определить места установки индикаторов короткого замыка-

	ния, с организацией передачи сигнала по GSM связи, установить необходимое количество. 6. Выполнить демонтаж: – участка ВЛ-10 кВ №142 от ПС-35 кВ «Рогозно» в пролетах опор №№7-29.
24. Требования к инженерным системам зданий и сооружений	В соответствии с нормативными документами.
25. Производственное и хозяйственное кооперирование	Не требуется.
26. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий	Согласно требованиям нормативной документации и действующего законодательства
27. Требования к режиму безопасности и гигиене труда	Согласно требованиям нормативной документации и действующего законодательства
28. Требования по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	Не требуется.
29. Дополнительные требования заказчика	29.1. В проекте выполнить: 29.1.1. Отдельные локальные сметы на демонтажные работы; 29.1.2 В проекте выполнить расчет смет в действующих ценах. Состав сметной документации должен соответствовать п. 6 Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составление сметной документации на основании НРР в натуральном выражении, утвержденной постановлением МАиС от 18.11.2011 №51. 29.2. В сметах предусмотреть командировочные расходы и стоимость исполнительной геодезической съёмки. 29.3. Выдать в бумажном виде заказчику: - 5 экз. проектно-сметной документации; - технические требования к оборудованию. 29.4. Выдать в электронном виде: 29.4.1. в формате (PDF), не позволяющем редактировать и вносить изменения в документацию, технические требования к оборудованию (опросный лист); 29.4.2. в оригинальном формате, позволяющем редактировать представленные документы: - технические требования к оборудованию (doc, xls, dwg и др.); - план (стройгенплан) ЛЭП 10 кВ М 1:500 (dwg в формате AutoCAD 2000); 29.4.3. Сметную документацию в формате СИС, которую можно импортировать в программу SMR PRO без потери данных (т.е. при импорте смет в программу SMR PRO сметы должны соответствовать печатному варианту смет, а при формировании перечня материалов и списка машин и механизмов, последние должны включать все предусмотренные сметой материалы, машины и механизмы, в т.ч. введенные разработчиками сметной

	документации вручную). Количество файлов в формате СИС должно соответствовать количеству сводных сметных расчетов стоимости строительства. 29.5. Проектировщик в процессе работы обязан согласовывать с филиалом «Брестские электрические сети» РУП «Брестэнерго» принципиальные технические решения.
30. Особые условия проектирования и строительства	Электромонтажные работы выполняются в действующих электроустановках.
31. Класс сложности объекта	Третий класс сложности (К-3).

От заказчика:

Главный инженер филиала
«Брестские электрические сети»
РУП «Брестэнерго»
А.Ю.Охременко

«28» 12 2021

От проектной организации:

гип

ООО «Теория света»

Ворожьев А.В.

«18» 02 2022г.

От филиала «Брестские электрические сети» РУП «Брестэнерго»:

Заместитель главного инженера

Начальник СРС

С.Н.Хвисючик

А.В.Леончик

Составил:

Заместитель начальник СРС




В.С.Марченко

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СОГЛАСОВАНО

заместитель председателя - начальник
управления архитектуры и территориального
развития комитета по архитектуре и
строительству Брестского облисполкома




(подпись) (инициалы, фамилия) Н.Н. Власюк

« 11 » февраля 2022 г. 37/230

УТВЕРЖДАЮ

начальник отдела архитектуры,
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Брестского
райисполкома



(подпись) (инициалы, фамилия) Е.С. Муха

« 08 » февраля 2022 г.

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ № 16/2022

Наименование объекта: «Реконструкция участка ВЛ-10 кВ № 142 от ПС-35 кВ «Рогозно».
Общие требования к объемно-пространственному решению (число этажей, количество квартир,
площадь застройки и тому подобное): —.

Адрес места строительства (улица, номер дома, строительный номер по генеральному плану):
Брестская область, Брестский район.

Заказчик (застройщик): РУП «Брестэнерго».

Вид строительства (возведение, реконструкция, благоустройство, ремонтно-реставрационные
работы, выполняемые на недвижимых материальных историко-культурных
ценностях) – реконструкция.

Проектирование объекта на конкурсной основе выполнять в установленном законодательством
порядке.

Архитектурно-планировочное задание (далее - АПЗ) действует до даты приемки
объекта в эксплуатацию либо до истечения сроков, установленных в разрешительной
документации на строительство.

1. Характеристика земельного участка:

1.1. Месторасположение, рельеф, размеры, площадь и тому подобное: Брестская область,
Брестский район, рельеф спокойный, площадь земельного участка определить на стадии
оформления акта выбора места размещения земельного участка.

1.2. Наличие на прилегающей территории памятников истории и архитектуры,
производственных предприятий, железных и автомобильных дорог, магистральных нефте- и
газопроводов, аэродромов, водоохранных зон и прибрежных полос, границ озелененных
территорий общего пользования, санитарно-защитных зон, охранных зон и тому подобного:
объект находится: – в водоохранной зоне водного объекта; – на территории курорта
местного значения «Озеро Белое»; – на территории биосферного резервата «Прибужское
Полесье»; – в округе санитарной охраны минеральных вод.

1.3. Наличие на земельном участке объектов, подлежащих сносу или переносу: определить
проектом, соблюдать охранную зону инженерных сетей.

1.4. Наличие на земельном участке зеленых насаждений, мероприятия по их сохранности:
определить проектом, максимально сохранить.

2. Требования к проектированию: проектную документацию разработать в соответствии с
разрешительной документацией, техническими условиями и техническими требованиями,
в соответствии с нормативными требованиями ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство.
Проектная документация. Состав и содержание», ТКП 339-2011 «Электроустановки на
напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства
распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и
аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства
и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных
испытаний», а также требованиями других действующих ТНПА.

2.1. Требования к разработке генерального плана объекта, в том числе дата и номер
утверждения градостроительного проекта детального планирования (в том числе
градостроительный паспорт земельного участка (при его наличии): разработать в
соответствии с градостроительным проектом «Схема комплексной территориальной

организации Брестского района», утвержденным решением Брестского районного исполнительного комитета от 14.08.2017 № 1069.

2.2. Требования к проектированию зданий и сооружений (проекты индивидуальные, повторного применения или типовые): индивидуальный проект.

2.3. Требования к благоустройству застраиваемого земельного участка:

подъездные дороги: восстановить, нарушенные в ходе строительства, подъездные дороги;

проезды, тротуары: восстановить, нарушенные в ходе строительства, проезды и тротуары;

ограждения: определить проектом;

озеленение: выполнить рекультивацию земель, нарушенных в ходе строительства;

освещение (подсветка): определить проектом;

2.4. Требования к разработке проектов наружной рекламы: не требуется.

2.5. Требования к световому оформлению фасадов зданий и сооружений: не требуется.

2.6. Требования к архитектурно-пространственным характеристикам объекта, в том числе к функциональному назначению встроенных помещений: не требуется.

2.7. Требования к выполнению инженерных изысканий: выполнить инженерно-геодезические изыскания. Объем необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий определяется проектной организацией.


3. Требования, предъявляемые обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами, в том числе в части обеспечения безбарьерной среды: руководствоваться актами законодательства Республики Беларусь, межгосударственными и национальными ТНПА.

4. Требования к исполнительной съемке инженерных коммуникаций объекта: согласование проектной документации производится после регистрации в установленном порядке и сдачи материалов инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий, сдачи комплекта проектной документации (с исходными данными) на бумажном носителе и в электронном виде в отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Брестского райисполкома.

Приемка объектов в эксплуатацию производится после регистрации и сдачи исполнительных съемок в фонд материалов инженерных изысканий отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Брестского райисполкома.

5. Проект согласовать с начальником отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Брестского райисполкома.


АПЗ составил


(подпись)

П. В. Будчук
(инициалы, фамилия)

« 08 » февраля 2022 г.


АПЗ получил


(подпись)

А. В. Воробьев
(инициалы, фамилия)

« 18 » 02 2022 г.


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА:
"Реконструкция участка ВЛ-10 кВ № 142 от ПС-35 кВ "Рогозно"




СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Брестского райисполкома

Е.С. Муха

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА



М 1:60 000




М 1: 20 000



- месторасположение проектируемого объекта

200 0 200 400 метры



26.04.2022 № 04-1/07/620

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Коммунальное унитарное проектно-производственное
архитектурно-планировочное предприятие «Архбюро
Брестского района» 224030 г. Брест, ул.
Коммунистическая, 23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. **Наименование объекта:** Реконструкция участка ВЛ-10 кВ № 142 от ПС-35 кВ «Рогозно»
2. **Адрес объекта (местонахождение):** Брестский район, Брестская область.
3. **Иные сведения: заказчик (инвестор) –** РУП «Брестэнерго»

4. **Требования законодательства в области государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду:**

Заказчики в области проведения государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду обязаны:

утверждать или в случаях, предусмотренных законодательством, представлять на утверждение самостоятельно или через уполномоченный на то государственный орган документацию, являющуюся объектом и (или) объектами государственной экологической экспертизы, только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы;

осуществлять реализацию проектных решений по объектам государственной экологической экспертизы только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы;

проводить общественные обсуждения отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, экологических докладов по стратегической экологической оценке совместно с местными Советами депутатов, местными исполнительными и распорядительными органами при участии проектных организаций;

в случае, если планируемый и (или) осуществляемый вид деятельности указан в приложении к Указу Президента Республики Беларусь от 24.06.2008 № 349 «О критериях отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности», обеспечить наличие документов о подготовке и (или) переподготовке, повышении квалификации уполномоченных работников заказчика планируемой хозяйственной и иной деятельности.

Отношения в области проведения государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду регулируются Законом Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду».

5. **Требования законодательства об охране и использовании вод:** проектирование вести в соответствии с требованиями Водного Кодекса Республики Беларусь, в соответствии с требованиями ЭкоНП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности».

6. **Требования законодательства об охране атмосферного воздуха:** проектирование вести в соответствии с требованиями статьи 23 Закона Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха», ЭкоНП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности», требованиями ЭкоНП 17.08.06-002-2018 «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух (в том числе озоновый слой). Правила эксплуатации газоочистных установок».

7. **Требования законодательства об охране озонового слоя:** проектирование вести в соответствии с требованиями статьи 12 Закона Республики Беларусь «Об охране озонового слоя».

8. **Требования законодательства по охране и рациональному использованию земель (включая почвы):** в проектную документацию на строительство объекта, оказывающего воздействие на земли включить следующие мероприятия по охране земель: благоустраивать и эффективно использовать землю, земельные участки; сохранять плодородие почв и иные полезные свойства земель; защищать земли от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами, химическими и радиоактивными веществами, иных вредных воздействий; восстанавливать деградированные, в том числе, рекультивировать нарушенные земли; снимать, сохранять и использовать плодородный слой земель при проведении работ, связанных с строительством (статья 89 Кодекса Республики Беларусь о земле).

Предусмотреть мероприятия по снятию, сохранению и использованию плодородного слоя почвы согласно требованиям главы 4 ЭкоНП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности».

9. **Требования законодательства по обращению с отходами:** при разработке проектной документации на строительство предусмотреть комплекс мероприятий по обращению с отходами, включающий: определение количественных и качественных (химический состав, агрегатное состояние, степень опасности и т.д.) показателей образующихся отходов и возможности их использования в качестве вторичного сырья; определение мест временного хранения отходов на строительной площадке; проектные

решения по перевозке отходов в санкционированные места хранения отходов, санкционированные места захоронения отходов либо на объекты обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов; иные мероприятия, направленные на обеспечение законодательства об обращении с отходами, в том числе технических нормативных правовых актов. (подпункты 2.1-2.3 пункта 2 статьи 22 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами»).

10. Требования законодательства об охране и использовании животного мира: проектирование вести в соответствии с требованиями статьи 23 Закона Республики Беларусь «О животном мире».

11. Требования законодательства об охране и использовании растительного мира:

При разработке проектной документации предусмотреть: компенсационные мероприятия, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь либо законодательными актами Республики Беларусь; проведение озеленения в соответствии с правилами проектирования и устройства озеленения, нормативами в этой области; мероприятия, обеспечивающие охрану объектов растительного мира от вредного воздействия на них химических и радиоактивных веществ, отходов и иных факторов; иные мероприятия, обеспечивающие предупреждение вредного воздействия на объекты растительного мира и среду их произрастания. (Статья 36 Закона Республики Беларусь «О растительном мире»;

При разработке проектной документации, предусматривающей удаление объектов растительного мира (за исключением случаев, если такой проектной документацией предусматривается удаление только цветников, газонов, иного травяного покрова за пределами населенных пунктов), в соответствии с требованиями законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности разработать таксационный план и направить его для сверки уполномоченному местным исполнительным и распорядительным органом лицу в области озеленения.

Обеспечить максимальное сохранение существующих объектов растительного мира, исключив необоснованное удаление.

Обеспечить защиту зелёных насаждений от повреждений при производстве работ.

12. Требования законодательства об охране и использовании недр: соблюдение порядка предоставления участков недр в пользование, установленного Кодексом о недрах и иными актами законодательства, и недопущение самовольного пользования недрами;

планирование мероприятий, предотвращающих загрязнение вод при проведении работ, связанных с использованием недр (пункт 1 статьи 65 Кодекса Республики Беларусь о недрах).

13. Другие требования законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов:


учитывать установленные ограничения и запреты на осуществление отдельных видов хозяйственной и иной деятельности на природных территориях, подлежащих специальной охране при разработке и реализации проектов, градостроительных проектов (часть вторая статьи 63 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»), в случае размещения объекта в границах таких территорий;

при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, объекта обеспечить благоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусмотреть: сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды; снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду; применение наилучших доступных технических методов, малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов; предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда окружающей среде; финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей среды (статья 32 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»);

обеспечить выполнение Общих требований в области охраны окружающей среды к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7.

Настоящие технические требования составлены на 2 страницах.

Начальник отдела государственной
экологической экспертизы по Брестской области



О.С.Ципан

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

**МІНІСТЭРСТВА
ПРЫРОДНЫХ РЭСУРСАЎ І АХОВЫ
НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
МІНПРЫРОДЫ**

вул. Калектарная, 10, 220004, г. Мінск
тэл. (37517) 200-66-91; факс (37517) 200-55-83
E-mail: minproos@mail.belpak.by
р/р № BY29AKBB36049000001110000000
ААБ «Беларусбанк» г. Мінск
БІК АКВВВУ2Х, УНП 100519825;
АКПА 00012782

**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
МИНПРИРОДЫ**

ул. Коллекторная, 10, 220004, г. Минск
тел. (37517) 200-66-91; факс (37517) 200-55-83
E-mail: minproos@mail.belpak.by
р/с № BY29AKBB36049000001110000000
АСБ «Беларусбанк» г. Минск,
БИК АКВВВУ2Х, УНП 100519825;
ОКПО 00012782

16.05.2022 № 9-1-9/1234-Пг
На №07-05/9941 от 11.05.2022

УП «Проектный институт
Брестгипрозем»
224013, г. Брест,
ул. Малая, 3/1



Заключение о наличии (об отсутствии)
в границах испрашиваемого
земельного участка
разведанного месторождения
полезных ископаемых

В пределах земельных участков, испрашиваемых РУП «Брестэнерго» для реконструкции воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, строительства и обслуживания ее опор по объекту «Реконструкция участка ВЛ-10 кВ № 142 от ПС-35 кВ «Рогозно», расположенных у н.п. Медно и н.п. Рогозно Брестского района, проведенными работами месторождения полезных ископаемых не выявлены.

Настоящее заключение действительно в течение двух лет.

Заместитель начальника главного управления
природных ресурсов –
начальник управления по геологии

О.П. Мох




Ведомость персаживаемых деревьев и кустарников					
Номер по плану	Порода, вид	Кол-во, шт.	Высота, м	Диаметр ствола, см	Качественное состояние
-	-	-	-	-	-

Ведомость удаляемых деревьев и кустарников					
Номер по плану	Порода, вид	Кол-во, шт.	Высота, м	Диаметр ствола, см	Качественное состояние
-	-	-	-	-	-

Ведомость проектируемых опор ВЛ-10 кВ №142				
N п/п	Тип опоры	Кол-во	Примечания	
1	A10-Ap	1; 43	На стойке СВ 110-49	
2	A10-A	14; 21; 28; 35	На стойке СВ 110-49	
3	YA10-A	2; 3; 5; 7	На стойке СВ 110-49	
4	П10т-1А-МД	4; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42	На стойке СВ 110-49	
	Всего	43		

Схема расположения листов



Ведомость удаляемых цветников, газонов, иного травяного покрова				
Поз.	Вид	Качественное состояние	Площадь, м2	Примечание
	Иной травяной покров	Удовлетворительный	4,77	В местах проектируемых опор, которые устанавливаются на землях РЧП "Брестэнерго"
ИТОГО			4,77	

Ведомость устройства цветников, газонов			
Поз.	Вид	Качественное состояние	Площадь, м2
	Газон обыкновенный	Хороший	2,97
ИТОГО			2,97

Обозначение	Наименование
	Иной травяной покров, подлежащий сносу в местах установки проектируемых опор на новых местах
	Иной травяной покров, подлежащий восстановлению при демонтаже существующих опор

Условные обозначения удаляемых объектов растительного мира


Условные обозначения	
	ВЛП-10 кВ, проектируемая количество, марка, сечение провода
	Опора ВЛ, проектируемая, ее позиция по ведомости опор
	Границы отведенных земельных участков для производства работ

02.22-ГП				
Реконструкция участка ВЛ-10 кВ № 142 от ПС-35 кВ "Рогозно"				
Генеральный план			Стадия	Лист
Таксационный план			с	2
План благоустройства(начало)			000 "Теория света"	
М 1:500			Копировал	

Система координат - 1963 г.
Система высот Балтийская.
Высота сечения рельефа - 0,5 м.
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в январе 2022 года.
Полевые работы проводились с использованием спутниковой геодезической аппаратуры.
Координаты и высоты пунктов планово-высотного обоснования определены Г NSS-приемником с последующим дублированием контрольными измерениями электронным тахеометром.
Исходные геодезические предоставлены УП "Белгеодезия".

Местоположение подземных коммуникаций нанесено по данным эксплуатирующих организаций и требует уточнения перед проведением работ.

Сотрудствует с натурными данными.
Т.п. 15.08.2022.



Таксационный план . План благоустройства .

М 1:500






Схема расположения листов



ПРИМЕЧАНИЕ
Система координат – 1963 г.
Система высот Балтийская.
Высота сечения рельефа – 0,5 м.
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в январе 2022 года.
Полевые работы проводились с использованием спутниковой геодезической аппаратуры.
Координаты и высоты пунктов планово-высотного обоснования определены в NSS-приемником с последующим дублированием контрольными измерениями электронным тахеометром.
Исходные геодезические данные предоставлены УП "Белгеодезия".

Местоположение подземных коммуникаций нанесено по данным эксплуатирующих организаций и требует уточнения перед проведением работ.

Условные обозначения

— V1 — ВЛП-10 кВ, проектируемая
3 АСИ-70 количество, марка, сечение провода

№10 Опора ВЛ, проектируемая, ее позиция по ведомости опор

Границы отвода согласно свидетельства на земельный участок с кадастровым номером 121200000001001422 3,2962 га


Условные обозначения удаляемых объектов растительного мира

Обозначение	Наименование
	Иной травяной покров, подлежащий сносу в местах установки проектируемых опор на новых местах
	Иной травяной покров, подлежащий восстановлению при демонтаже существующих опор

						02.22-ГП		
						Реконструкция участка ВЛ-10 кВ №142 от ПС-35 кВ "Розогон"		
						Генеральный план		
						Стадия		
						с		
						Лист		
						з		
						Листов		
						000 "Теория света"		

Таксационный план . План благоустройства .

М 1:500



Линия совмещения с В-В

Линия совмещения с Г-Г


Линия совмещения с листом ГП-3

Линия совмещения с листом ГП-5

Линия совмещения с В-В

Линия совмещения с Г-Г

Схема расположения листов



ПРИМЕЧАНИЕ

Система координат – 1963 г.
Система высот Балтийская.
Высота сечения рельефа – 0,5 м.
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в январе 2022 года.
Полевые работы проводились с использованием спутниковой геодезической аппаратуры.
Координаты и высоты пунктов планово-высотного обоснования определены в NSS-приемником с последующим дублированием контрольными измерениями электронным тахеометром.
Исходные геодезические предоставлены УП "Белгеодезия".

Местоположение подземных коммуникаций
нанесено по данным эксплуатирующих организаций и
требует уточнения перед проведением работ.

Условные обозначения

- ВЛП-10 кВ, проектируемая
количество, марка, сечение провода
- Опора ВЛ, проектируемая,
ее позиция по ведомости опор
границы отведенных земельных участков
для производства работ



Условные обозначения удаляемых
объектов растительного мира

Обозначение	Наименование
	Иной травяной покров, подлежащий сносу в местах установки проектируемых опор на новых местах
	Иной травяной покров, подлежащий восстановлению при демонтаже существующих опор

						02.22-ГП		
						Реконструкция участка ВЛ-10 кВ № 142 от ПС-35 кВ "Розогно"		
						Генеральный план		
						Таксационный план		
						План благоустройства(продолжение)		
						М 1:500		
						000 "Теория света"		
						Копировал		
						А1		

Таксационный план . План благоустройства .


М 1:500




Условные обозначения удаляемых объектов растительного мира

Обозначение	Наименование
	Иной травяной покров, подлежащий сносу в местах установки проектируемых опор на новых местах
	Иной травяной покров, подлежащий восстановл при демонтаже существующих опор

Схема расположения листов



					ВЛ/П-10 кВ, проектируемая					
					количество, марка, сечение проводов					
					Опора ВЛ, проектируемая,					
					ее позиция по высоте/опор					
ГРАНИЦЫ ОТДЕЛЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ										
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ										
						02.22-ГП				
						Реконструкция участка ВЛ-10 кВ № 142 от ПС-35 кВ "Розогзно"				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Генеральный план		Стадия	Лист	Листов
								с	5	
Директор					08.22	Таксационный план План благоустройства (окончание) М 1:500		ООО "Теория света"		
ГИП					08.22					
Н. контр.					08.22					
Разраб.					08.22					

ПРИМЕЧАНИЕ

Система координат – 1963 г.
Система высот Балтийская.
Высота сечения рельефа – 0,5 м.
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в январе 2022 года.
Полевые работы проводились с использованием спутниковой геодезической аппаратуры.
Координаты и высоты пунктов планово-высотного обоснования определены в NSS-приемником с последующим дублированием контрольными измерениями электронным тахеометром.
Исходные геодезические данные предоставлены УП "Белгеодезия."

Местоположение подземных коммуникаций нанесено по данным эксплуатирующих организаций и требует уточнения перед проведением работ.